

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R8那土 国道193号 那賀・海川 道路修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕							
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂,施工方法:片切掘削	式		1		
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		40		
掘削		土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		60		
路体盛土工			m3		90		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		220		
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		230		
路床盛土工			m3		930		
			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R8那土 国道193号 那賀・海川 道路修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3		80			
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100			
路床盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		120			
土砂運搬工			式		1			
土砂運搬			m3		990			
舗装工			式		1			
舗装打換え工			式		1			
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		390			
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		390			
排水構造物工		起点側	式		1			
作業土工			式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R8那土 国道193号 那賀・海川 道路修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)		土質:軟岩	m3		20			
床掘り		土質:土砂	m3		50			
埋戻し		土質:土砂	m3		4			
埋戻し		土質:土砂	m3		30			
基面整正			m2		30			
落差工			式		1			
落差工		落差部	m3		10			
落差工		流路部	m3		6			
落差工		擁壁部	m3		2			
側溝工			式		1			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄL形側溝		側溝規格:250B 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(450×155×600)	m		68			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・海川 道路修繕工事		事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
	工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
管渠工								
鉄筋コンクリート台付管		管規格:1種-φ600	式		1			
高密度ポリエチレン管		1号	m		8			
集水桝・マンホール工			m		8			
現場打ち集水桝			式		1			
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:有り	箇所		1			
蓋 1000*1150		蓋種類:鋼製	枚		1			
蓋 1000*1000		蓋種類:鋼製	枚		1			
場所打水路工			式		1			
現場打水路		内幅(複単不使用の場合):700,内高(複単不使用の場合):700,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		11			
排水構造物工		終点側	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R8那土 国道193号 那賀・海川 道路修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量増減
管渠工						
鉄筋コンクリート台付管		管規格:1種-φ600	式	1		
高密度ポリエチレン管		2号	m	7		
集水桝・マンホール工			m	7		
集水桝			式	1		
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1		
現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:有り	箇所	1		
蓋 700*900		蓋種類:鋼製	枚	1		
蓋 1000*1000		蓋種類:鋼製	枚	1		
場所打水路工			式	1		
現場打水路		内幅(複単不使用の場合):700,内高(複単不使用の場合):700,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	10		
場所打擁壁工			式	1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R8那土 国道193号 那賀・海川 道路修繕工事				事業区分		道路維持・修繕 道路修繕
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	
吐口部擁壁							摘要
防護柵工			箇所		1		
路側防護柵工			式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	式		1		
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m 未満, 曲線部補正:無	m		7		
区画線工			m		60		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		150		
擁壁工			m				
作業土工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:軟岩	m3		70		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R8那土 国道193号 那賀・海川 道路修繕工事				事業区分		道路維持・修繕 道路修繕
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	
床掘り		土質:土砂	m3		680		摘要
埋戻し		土質:土砂	m3		60		
埋戻し		土質:土砂	m3		3		
場所打擁壁工		1号	式		1		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.7m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		69		
埋戻コンクリート			m3		9		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		72		
足場		安全ネット:無し	掛m2		73		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7		
水抜パイプ		管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		23		
場所打擁壁工		2号	式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・海川 道路修繕工事				事業区分		道路維持・修繕 道路修繕
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	
コンクリート		擁壁の種類:重立式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m,コンクリート規格:1 8-8-40(高戸),養生費:一般養生,コンク	m3		9		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		21		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1		
水抜パイプ		管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		3		
場所打擁壁工			式		1		
舗装止壁			m		54		
補強土壁工			式		1		
シロキスタイル			式		1		
ふとんカゴ			基		59		
法面工			式		1		
植生工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・海川 道路修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位			数量(前回)	数量(今回)
法面整形							
植生シート		工種区分:植生シート工(標準品),施工規模:500m2以上1000m2未満	m2		560		
構造物撤去工							
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し			式		1		
舗装版切断		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		4		
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8		
運搬処理工		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		240		
殻運搬			式		1		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		12		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		12		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・海川 道路修繕工事			事業区分		道路維持・修繕 道路修繕
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	
概処分		殻種別:アスファルト殻				
汚泥処分費			m3		4	
仮設工			m3		0.01	
交通管理工			式		1	
交通誘導警備員			式		1	
直接工事費			人日		160	
共通仮設			式		1	
共通仮設 (率計上)			式		1	
純工事費			式		1	
現場管理費			式		1	
工事原価			式		1	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 国道 1 9 3 号 那賀・海川 道路修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等					1			
工事価格			式		1			
消費税額及び地方消費税額			式		1			
工事費計			式		1			