

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 阿南鷲敷日和佐線他 美波・北河内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		125			
汚泥処理		m3		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:0cm	m2		850			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		42			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		42			
不陸整正		m2		850			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		850			
オーバレイ工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 阿南鷲敷日和佐線他 美波・北河内 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m2		67		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		1		
交通誘導警備員		人日		7		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 阿南鷲敷日和佐線他 美波・北河内 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			