

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 阿南驚敷日和佐線 美波・北河内 砕石置場設置工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		4,344,400		
砕石置場設置工		式	1		4,344,400		
ブロック製作工		式	1		3,878,400		
ブロック製作		個	128	30,300	3,878,400		単 1号
砕石		式	1		410,000		
砕石		m3	200	2,050	410,000		単 2号
シート材料		式	1		56,000		
吸出し防止材		m2	175	320	56,000		単 3号
直接工事費		式	1		4,344,400		
共通仮設		式	1		560,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		560,000		
純工事費		式	1		4,904,400		
現場管理費		式	1		1,705,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ブロック製作		単位	個	単位数量	1	単価	30,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック製作	2.5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0.51m3を超え0.57m3以下, 3.25m2以上3.69m2以下, 一	個	1	26,530	26,530		
	鉄筋工 丸鋼φ16		t	0.006	336,650	2,019.9		
	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1,746	1,746		
	合計					30,295.9		
	単価					30,300	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	砕石	単位	m3	単位数量	1	単価	2,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1	2,050	2,050	
合計						2,050	
単価						2,050	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	吸出し防止材	単位	m2	単位数量	1	単価	320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m2)			m2	1	320	320	
合計						320	
単価						320	円/m2