

回 答 書

工 事 名 : R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工事
 路線名等 : 徳島小松島港（津田地区）
 工事箇所 : 徳島市津田本町 1 丁目地先

No	質問内容	回答
1	上部工及び取付部護岸の施工において、潮位が基面(DL+0.50m又はDL+0.00m)からH.W.L(DL+1.80m)の間は、潮待ち作業となりますが、想定 of 施工時期(10月～12月)には潮位が下がらず、昼間施工が困難と思われます。積算を含め現場施工は、どのように想定されていますか。	昼間施工が可能と想定している。 その他については、徳島県公共工事標準請負契約約款による。
2	汚濁防止膜のカーテン長、カーテン引張強さ、供用日数を提示ください。	汚濁防止膜のカーテン長、供用日数（賃借日数）は設計図面及び見積参考資料に記載している。カーテン引張強さは1000未満（N/3cm）である。