

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
基礎工		式		1		
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石		m3		30		
捨石本均し 陸上		m2		18		
捨石本均し 水中		m2		35		
上部工		式		1		
上部コンクリート工		式		1		
支保		m		58		
足場		m2		115		
鉄筋		Kg		2,503		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		m2		242		
目地	t=10mm	m2		16		
コンクリート	小型車	m3		108		
コンクリート	24-12-25(20)BB	m3		108		
上部コンクリート工 復旧工		式		1		
支保		m		3		
足場		m2		3		
鉄筋		Kg		71		
型枠		m2		5		
コンクリート	小型車	m3		3		
コンクリート	24-12-25(20)BB	m3		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付属工		式		1		
車止・縁金物工		式		1		
車止		m		36		
縁金物		m		57		
係船環工		式		1		
係船環取付		基		28		
裏込・裏埋工		式		1		
裏込工		式		1		
裏込材		m3		44		
裏込均し		m2		101		
吸出し防止材		m2		400		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
裏埋工		式		1		
裏埋材運搬		m3		217		
裏埋材		m3		217		
土工		式		1		
土工		式		1		
土砂等運搬		m3		25		
積込(ルース)		m3		25		
作業土工(床掘り)		式		1		
床掘り		m3		25		
舗装工		式		1		
エプロン舗装工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
エプロン舗装	t=200mm	m2		299		
路盤	t=200mm	m2		299		
目地工 エプロン舗装		式		1		
目地	t=10mm	m2		45		
取り合い舗装工		式		1		
コンクリート	18-12-40BB	m2		196		
路盤	補足材t=3cm	m2		196		
目地工 取り合い舗装		式		1		
目地	t=10mm	m2		24		
取付部護岸		式		1		
重力式護岸構造物 1号護岸		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	18-12-40BB	m3		16		
型枠		m2		25		
足場工		掛m2		21		
足場工		掛m2		21		
重力式護岸構造物 2号護岸		式		1		
コンクリート	18-12-40BB	m3		29		
型枠		m2		13		
目地	t-10mm	m2		4		
足場工		掛m2		8		
足場工		掛m2		8		
重力式護岸構造物 3号護岸		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	24-12-25(20)BB	m3		8		
型枠		m2		17		
溶接		m		3		
鉄筋加工組立		kg		175		
枠組足場課架払		m2		8		
支保組立組外		m		4		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
カッター切断		m		78		
コンクリート版破砕		m2		196		
コンクリート取壊し	鉄筋	m3		11		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
処分費		式		1		
建設汚泥		m3		0.4		
コンクリート殻処理	鉄筋	m3		11		
コンクリート殻処理	無筋	m3		44		
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員		式		1		
雑工		式		1		
現場鋼材切断工		式		1		
スクラップ		t		12		
現場鋼材切断		m		98		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工 事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
安全費		式		1		
安全対策		人日		10		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田本 物揚場修繕工	事業区分	工事区分	数量	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		