

見積参考資料

工事名 R8阿土 福井川 阿南・福井 河川維持業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年5月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 阿土 福井川 阿南・福井 河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
堤防除草工 福井川		式	1				
堤防除草(複合)		m2	7,700				単 1号
運搬(堤防除草)		千m2	7.7				単 2号
除草処分		t	7				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	堤防除草(複合)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	除草,集草(人力),梱包積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm),梱包無し,ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),無し	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	運搬(堤防除草)	単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積),梱包無し,無し,6.0km以下,全ての費用	千m2	1			
	合計						
	単価						円/千m2

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1			単 4号	
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	処分費(t)		単位	t	単位数量	金額	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

面積計算書											
左岸			除草面積								
測点	点間距離	平均距離	除草面積								
			断面積	平均	数量	断面積	平均	数量	断面積	平均	数量
左岸堤防法線の距離(平面図より)											
NO. 3 + 944.7			3.33								
NO. 3 + 950.0	5.30m	4.81m	3.33	3.330	16.0						
NO. 3 + 975.0	25.00m	22.62m	10.55	6.940	157.0						
NO. 4 + 0.0	25.00m	23.90m	11.21	10.880	260.0						
NO. 4 + 25.0	25.00m	25.00m	10.98	11.095	277.4						
NO. 4 + 50.0	25.00m	25.00m	10.48	10.730	268.3						
NO. 4 + 100.0	50.00m	50.00m	10.69	10.585	529.3						
NO. 4 + 150.0	50.00m	50.00m	10.79	10.740	537.0						
NO. 4 + 200.0	50.00m	50.00m	16.92	13.855	692.8						
NO. 4 + 250.0	50.00m	47.89m	11.30	14.110	675.7						
NO. 4 + 300.0	50.00m	44.29m	14.92	13.110	580.6						
NO. 4 + 350.0	50.00m	44.05m	12.02	13.470	593.4						
NO. 4 + 400.0	50.00m	46.52m	11.91	11.965	556.6						
NO. 4 + 450.0	50.00m	50.03m	12.92	12.415	621.1						
NO. 4 + 500.0	50.00m	47.89m	11.58	12.250	586.7						
NO. 4 + 550.0	50.00m	42.91m	10.10	10.840	465.1						
NO. 4 + 569.0	19.00m	16.30m	10.10	10.100	164.6						
NO. 4 + 575.0			9.18								
NO. 4 + 600.0	25.000m	21.30m	11.18	10.180	216.8						
NO. 4 + 650.0	50.000m	44.95m	11.18	11.180	502.5						
合計	699.30m	657.46m			7700.9m3						

