

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		6,100,303		
土工		式	1		44,646		
残土処分		式	1		44,646		
残土運搬	L=8.4km	m3	7	5,078	35,546		単 1号
残土処分		m3	7	1,300	9,100		単 2号
道路照明設備工		式	1		5,186,701		
道路照明設備設置工	(1)	式	1		1,275,000		
道路照明灯設置 多目的柱 φ216.3×t4.5mm	型式:LED道路照明灯直線形,規格:照明柱:埋設型, 高さ:10m	基	1	1,275,000	1,275,000		単 3号
照明灯基礎設置工	(1)	式	1		135,662		
照明灯基礎設置	形状:コンクリート基礎,寸法:1000*1400*1750	個所	1	126,000	126,000		単 4号
作業土工(電気)	土砂	式	1		9,662		内 1号
道路照明設備設置工	(2)	式	1		2,018,000		
道路照明灯設置 多目的柱 φ267.4×t6.6mm	型式:LED道路照明灯直線形,規格:照明柱:埋設型, 高さ:10m	基	1	2,018,000	2,018,000		単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
照明灯基礎設置工	(2)	式	1		241,324			
照明灯基礎設置	形状:コンクリート基礎, 寸法:1000*2200*1750	個所	1	225,200	225,200		単 6号	
作業土工(電気)	土砂	式	1		16,124		内 2号	
道路照明設備設置工	(3)	式	1		741,900			
道路照明灯設置 φ216.3×t6.0mm	型式:LED道路照明灯直線形, 規格:照明柱:埋設型, 高さ:10m	基	1	741,900	741,900		単 7号	
照明灯基礎設置工	(3)	式	1		62,795			
照明用引込柱基礎設置	形状:スパイラルダクト立込, 寸法:φ500	個所	1	60,920	60,920		単 8号	
作業土工(電気)	土砂	式	1		1,875		内 3号	
道路照明設備設置工	(4)	式	1		651,100			
道路照明灯設置 φ216.3×t4.5mm	型式:LED道路照明灯直線形, 規格:照明柱:埋設型, 高さ:10m	基	1	651,100	651,100		単 9号	
照明灯基礎設置工	(4)	式	1		60,920			
照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):スパイラルダクト立込, 寸法(文 字入力):φ500	個所	1	60,920	60,920		単 10号	
構造物撤去工		式	1		62,316			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		62,316		
既設照明灯撤去		基	2	28,400	56,800		単 11号
殻運搬処理(電気)	アスファルト殻運搬処分	m3	0.2	10,010	2,002		単 12号
現場発生品積込・運搬・荷卸	道路照明柱等, L=4.0km以下	t	0.33	10,650	3,514		単 13号
仮設工		式	1		806,640		
交通管理工		式	1		806,640		
交通誘導警備員	A	人日	12	18,260	219,120		単 14号
交通誘導警備員	B	人日	36	16,320	587,520		単 15号
直接工事費		式	1		6,100,303		
共通仮設		式	1		1,390,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,390,000		
純工事費		式	1		7,490,303		
現場管理費		式	1		4,479,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		11,969,303		
一般管理費等		式	1		2,774,697		
工事価格		式	1		14,744,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,474,400		
工事費計		式	1		16,218,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工(電気)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	4. 8	687. 7	3, 300		
建設汚泥処分		m3	0. 01	14, 300	143		
舗装版破碎積込(小規模土工)	機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m2	1. 4	1, 431	2, 003		
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	2	2, 108	4, 216		
合計					9, 662		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工(電気)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	6. 4	687. 7	4, 401		
建設汚泥処分		m3	0. 01	14, 300	143		
舗装版破碎積込(小規模土工)	機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m2	2. 2	1, 431	3, 148		
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	4	2, 108	8, 432		
合計					16, 124		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	作業土工(電気)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	2	687.7	1,375		
建設汚泥処分		m3	0.01	14,300	143		
舗装版破碎積込(小規模土工)	機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m2	0.25	1,431	357		
合計					1,875		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	残土運搬	L=8. 4km	単位	m3	単位数量	1	単価	5, 078
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 0km以下	m3	1	5, 078	5, 078		
合計						5, 078		
単価						5, 078	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1, 300	1, 300		
合計						1, 300		
単価						1, 300	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	道路照明灯設置 多目的柱 φ216. 3×t4. 5mm	型式:LED道路照明灯直線形, 規格:照明柱:埋設型, 高さ:10m	単位	基	単位数量	10	単価	1, 275, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 1032000円/基, 29400円/基, 割増なし	基	10	1, 092, 000	10, 920, 000		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	10	23, 730	237, 300		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2C(交差点用)	台・本	10	131, 000	1, 310, 000		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	10	3, 256	32, 560		
材料費(個)		6150円/個	個	10	6, 150	61, 500		
ターミナルキャップ 28mm			個	10	726	7, 260		
ターミナルキャップ 54mm			個	10	2, 520	25, 200		
ジョイントユニット FMT68-15A			個	10	8, 370	83, 700		
引込バンド φ216用			個	10	6, 930	69, 300		
合計						12, 746, 820		
単価						1, 275, 000	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯基礎設置	形状:コンクリート基礎, 寸法:1000*1400*1750	単位	個所	単位数量	10	単価	126, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	20	42, 500	850, 000		
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	4	27, 560	110, 240		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	10	9, 948	99, 480		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	10	1, 419	14, 190		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	10	15, 390	153, 900		
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1, 690	16, 900		
平鋼 FB-50*6			t	0. 08	129, 000	10, 320		
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	20	117	2, 340		
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	20	100	2, 000		
合計						1, 259, 370		
単価						126, 000	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	道路照明灯設置 多目的柱 φ267. 4×t6. 6mm	型式:LED道路照明灯直線形, 規格:照明柱:埋設型, 高さ:10m	単位	基	単位数量	10	単価	2, 018, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 1752000円/基, 51400円/基, 割増なし	基	10	1, 834, 000	18, 340, 000		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	10	23, 730	237, 300		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2C(交差点用)	台・本	10	131, 000	1, 310, 000		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	10	3, 256	32, 560		
材料費(個)		6150円/個	個	10	6, 150	61, 500		
ターミナルキャップ 28mm			個	10	726	7, 260		
ターミナルキャップ 54mm			個	10	2, 520	25, 200		
ジョイントユニット FMT68-15A			個	10	8, 370	83, 700		
引込バンド φ267用			個	10	7, 920	79, 200		
合計						20, 176, 720		
単価						2, 018, 000	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	照明灯基礎設置	形状:コンクリート基礎, 寸法:1000*2200*1750	単位	個所	単位数量	10	単価	225, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	40	42, 500	1, 700, 000		
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	5	27, 560	137, 800		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	20	9, 948	198, 960		
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	20	1, 419	28, 380		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	10	15, 390	153, 900		
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1, 690	16, 900		
平鋼 FB-50*6			t	0. 09	129, 000	11, 610		
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	20	117	2, 340		
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	20	100	2, 000		
合計						2, 251, 890		
単価						225, 200	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	道路照明灯設置 φ216.3×t6.0mm	型式:LED道路照明灯直線形,規格:照明柱:埋設型,高さ:10m	単位	基	単位数量	10	単価	741,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,501000円/基,32900円/基,割増なし	基	10	563,700	5,637,000		
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	10	23,730	237,300		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	10	131,000	1,310,000		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付),新設	個	10	3,256	32,560		
材料費(個)		6150円/個	個	10	6,150	61,500		
ターミナルキャップ 28mm			個	10	726	7,260		
ジョイントユニット FMT68-15A			個	10	8,370	83,700		
引込バンド φ150用			個	10	4,950	49,500		
合計						7,418,820		
単価						741,900	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	照明用引込柱基礎設置	形状:スパイラルダクト立込, 寸法: φ 500	単位	個所	単位数量	10	単価	60, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	3	1, 305	3, 915		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	基	10	9, 786	97, 860		
材料費(個)		11900円/個	個	10	11, 900	119, 000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3	5	41, 570	207, 850		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	10	15, 390	153, 900		
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1, 690	16, 900		
平鋼 FB-50*4. 5			t	0. 04	134, 000	5, 360		
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	20	117	2, 340		
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	20	100	2, 000		
合計						609, 125		
単価						60, 920	円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	道路照明灯設置 φ216. 3×t4. 5mm	型式:LED道路照明灯直線形, 規格:照明柱:埋設型, 高さ:10m	単位	基	単位数量	10	単価	651, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 411000円/基, 32100円/基, 割増なし	基	10	472, 900	4, 729, 000		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	10	23, 730	237, 300		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	10	131, 000	1, 310, 000		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設	個	10	3, 256	32, 560		
材料費(個)		6150円/個	個	10	6, 150	61, 500		
ターミナルキャップ 28mm			個	10	726	7, 260		
ジョイントユニット FMT68-15A			個	10	8, 370	83, 700		
引込バンド φ150用			個	10	4, 950	49, 500		
合計						6, 510, 820		
単価						651, 100	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):スパイラルダクト 立込, 寸法(文字入力): φ 500	単位	個所	単位数量	10	単価	60, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	3	1, 305	3, 915		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2. 5m以下	基	10	9, 786	97, 860		
材料費(個)		11900円/個	個	10	11, 900	119, 000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能 付) 打設, 18-8-40(高炉), 養生無し, 全ての費用	m3	5	41, 570	207, 850		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	10	15, 390	153, 900		
連結式接地棒		径10×1500	本	10	1, 690	16, 900		
平鋼 FB-50*4. 5			t	0. 04	134, 000	5, 360		
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	20	117	2, 340		
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	20	100	2, 000		
合計						609, 125		
単価						60, 920	円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	既設照明灯撤去		単位	基	単位数量	10	単価	28, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	10	14, 900	149, 000		
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	10	11, 870	118, 700		
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 撤去(不使用)	個	10	1, 628	16, 280		
合計						283, 980		
単価						28, 400	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	殻運搬処理(電気)	アスファルト殻運搬処分	単位	m3	単位数量	10	単価	10, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 9. 0km以下, 全ての費用	m3	10	6, 601	66, 010		
処分費(m3)			m3	10	3, 400	34, 000		
合計						100, 010		
単価						10, 010	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	現場発生品積込・運搬・荷卸	道路照明柱等, L=4. 0km以下	単位	t	単位数量	10	単価	10, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	10	1, 832	18, 320		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	10	8, 810	88, 100		
合計						106, 420		
単価						10, 650	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 260	18, 260		
合計						18, 260		
単価						18, 260	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 320	16, 320		
合計						16, 320		
単価						16, 320	円／人日	