

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
土工		式		1			
残土処分		式		1			
残土運搬	L=8.4km	m3		7			
残土処分		m3		7			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工	(1)	式		1			
道路照明灯設置 多目的柱 φ216.3×t4.5mm	型式:LED道路照明灯直線形,規格:照明柱:埋設型,高さ:10m	基		1			
照明灯基礎設置工	(1)	式		1			
照明灯基礎設置	形状:コンクリート基礎,寸法:1000*1400*1750	個所		1			
作業土工(電気)	土砂	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路照明設備設置工	(2)	式		1			
道路照明灯設置 多目的柱 φ267.4×t6.6mm	型式:LED道路照明灯直線形,規格:照明柱:埋設型,高さ:10m	基		1			
照明灯基礎設置工	(2)	式		1			
照明灯基礎設置	形状:コンクリート基礎,寸法:1000*2200*1750	個所		1			
作業土工(電気)	土砂	式		1			
道路照明設備設置工	(3)	式		1			
道路照明灯設置 φ216.3×t6.0mm	型式:LED道路照明灯直線形,規格:照明柱:埋設型,高さ:10m	基		1			
照明灯基礎設置工	(3)	式		1			
照明用引込柱基礎設置	形状:スパイラルダクト立込,寸法:φ500	個所		1			
作業土工(電気)	土砂	式		1			
道路照明設備設置工	(4)	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路照明灯設置 φ216.3×t4.5mm	型式:LED道路照明灯直線形,規格:照明柱:埋設型,高さ:10m	基		1			
照明灯基礎設置工	(4)	式		1			
照明用引込柱基礎設置	形状(文字入力):スパイラルダクト立込,寸法(文字入力):φ500	個所		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
既設照明灯撤去		基		2			
殻運搬処理(電気)	アスファルト殻運搬処分	m3		0.2			
現場発生品積込・運搬・荷卸	道路照明柱等,L=4.0km以下	t		0.33			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		12			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 鳴門池田線 東・昼間 道路照明灯工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		36			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			