

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 井ノ谷砂防 那賀・井ノ谷 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3		660			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		660			
土砂等運搬 4t	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		660			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		660			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		660			
土砂等運搬 10t	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		660			
砂防堰堤付属物設置工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 井ノ谷砂防 那賀・井ノ谷 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:土中建込	m		30			
付帯道路工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		150			
コンクリート舗装工		式		1			
平張コンクリート	18-8-40, t=150	m2		150			
金網	6.0*150*150	m2		140			
舗装止め丸太	末口直径18cm	m		50			
型枠	一般型枠	m2		5			
目地材	瀝青繊維質目地, t=10	m2		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 那土 井ノ谷砂防 那賀・井ノ谷 砂防工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	(A)	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

