

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 名 : R8 警交 昭和町四丁目交差点ほか交通信号機改良工事

---

工 事 簡 所 : 徳島市昭和町四丁目11番地4先ほか

---

工 期 :

---

設 計 金 額 : ￥ 22,552,200

---

工 事 総 括 表

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特 定 工 事	○	1	式		22,552,200	
県 単 独 工 事						
配 当 替 工 事						
合 計					22,552,200	

内 訳 書

名 称	摘要	金 額	備 考
1 機 器 費	1 式	5,114,000	
2 直 接 工 事 費	1 式	6,517,789	
3 共 通 仮 設 費	1 式	1,400,000	(2) × 21.49 %
4 現 場 管 理 費	1 式	4,593,000	(2+3) × 58.01 %
5 一 般 管 理 費	1 式	2,877,211	(2+3+4) × 23.00 %
工 事 価 格		20,502,000	
消 費 税 相 当 額		2,050,200	10.00 %
合 計		22,552,200	

明細書総括表

設計No.	交差点名	機器費	直接工事費				計
			材料費	労務費	運搬費	交通誘導費	
8106-057	昭和町四丁目	71,000	174,096	247,062	0	16,591	508,749
8106-058	徳島製粉横	764,000	27,241	231,361	0	38,130	1,060,732
8106-059	大松川西詰	0	105,664	155,754	0	12,355	273,773
8106-060	下中須西橋	1,249,200	244,192	820,984	0	25,065	2,339,441
8106-061	中田八幡神社前	159,400	122,525	266,609	0	6,355	554,889
8106-062	みなと高等学園南東	720,000	94,734	212,988	0	25,420	1,053,142
8106-063	みなと高等学園南	676,000	17,673	146,567	0	12,710	852,950
8106-064	坂野小学校北	122,400	111,746	239,796	0	6,355	480,297
8106-065	坂野小学校前	0	117,364	170,590	0	18,710	306,664
8106-066	坂野小学校南	770,000	239,317	368,371	0	18,710	1,396,398
8106-067	段上	0	169,680	155,754	0	12,355	337,789
8106-068	やたけ	0	173,955	155,754	0	12,355	342,064
8106-069	黒松	264,000	181,718	526,249	0	47,485	1,019,452
8106-070	西原駅北	176,000	177,705	396,150	0	37,775	787,630
8106-071	公方の郷なかがわ前	142,000	31,712	125,752	0	18,355	317,819
計		5,114,000	1,989,322	4,219,741	0	308,726	11,631,789
			6,517,789				

## 明細書

(設計書No. 8106 - 057)

場所 昭和町四丁目

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB親
機器費小計					71,000	
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	10	m	433	4,330	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		3,413	
材料費小計					174,096	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	5	個	5,320	26,600	
車両感知器撤去	超音波式アーム有・1波・処分	1	基	21,480	21,480	
車両感知器撤去	ドップラー式アーム有・1波・処分	1	基	21,480	21,480	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	5	個	1,360	6,800	
廃棄処分費	車両感知器	2	基	5,300	10,600	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		11,764	
労務費小計					247,062	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
車両感知器撤去		2	式	2,118	4,236	
交通誘導費小計					16,591	
明細書合計					508,749	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 058)

場所 徳島製粉横

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
視覚障害者用付加装置	仕1015号	1	基	632,000	632,000	
視覚障害者用付加装置	仕1015号 スピーカー	6	個	22,000	132,000	取付金具含む
機器費小計					764,000	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×12C	10	m	788	7,880	
電線	CVV 2Sq×5C	42	m	335	14,070	
配管材料	視覚障害者用付加装置 (28)	1	式	4,757	4,757	
雑材料	材料費×0.02	1	式		534	
材料費小計					27,241	
3 労務費						
制御機取付	視覚障害者用付加装置	1	基	68,150	68,150	
制御機撤去	視覚障害者用付加装置・処分	1	基	13,630	13,630	
スピーカー取付	アーム無	6	個	7,358	44,148	
スピーカー撤去	アーム無・処分	6	個	1,471	8,826	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	4	式	18,860	75,440	
廃棄処分費	視覚障害者用付加装置	1	基	2,650	2,650	
廃棄処分費	スピーカー	6	個	1,250	7,500	
雑工事	労務費×0.05	1	式		11,017	
労務費小計					231,361	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
スピーカー取付		6	式	4,237	25,422	
スピーカー撤去		6	式	2,118	12,708	
交通誘導費小計					38,130	
明細書合計					1,060,732	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 059)

場所 大松川橋西詰

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
機器費小計						
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		2,071	
材料費小計					105,664	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		7,416	
労務費小計					155,754	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					273,773	

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	表示部白色LED	6	個	51,500	309,000	キノコSW
車両感知器	超音波式 1波用	2	基	195,000	390,000	
車両感知器	アーム 7.0M	1	本	246,000	246,000	
車両感知器	アーム 8.0M	1	本	246,000	246,000	
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 白400×120	4	枚	9,700	38,800	高輝度
標識板「押ボタン信号」	(二輪車用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					1,249,200	
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式12T	2	式	34,660	69,320	
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 2Sq×5C	70	m	335	23,450	
電線	CVV 2Sq×4C	20	m	281	5,620	
電線	CVV 5.5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
配管材料	感知器 (28)	1	式	4,757	4,757	
配管材料	感知器 (28) 共架柱	1	式	15,916	15,916	
配管材料	押ボタン(16)	4	式	1,236	4,944	
配管材料	押ボタン(16) 共架柱	1	式	11,804	11,804	
雑材料	材料費×0.02	1	式		4,788	
材料費小計					244,192	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	4	個	26,600	106,400	
押ボタン箱取付	自立柱	1	個	26,600	26,600	
押ボタン箱取付	共架柱	1	個	47,880	47,880	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	4	個	5,320	21,280	
押ボタン箱撤去	自立柱・処分	1	個	5,320	5,320	
押ボタン箱撤去	共架柱・処分	1	個	9,576	9,576	
車両感知器取付	超音波式アーム有・1波	1	基	107,404	107,404	
車両感知器取付	超音波式アーム有・共 1波	1	基	123,364	123,364	共架柱
車両感知器撤去	超音波式アーム有・1波・処分	1	基	21,480	21,480	
車両感知器撤去	超音波式アーム有・共 1波・処分	1	基	24,672	24,672	共架柱
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	4	式	18,860	75,440	
端子箱結線	(差込式) 既設・取付結線	2	式	18,860	37,720	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
入線	5C	8	m	798	6,384	
配線撤去	5C	8	m	159	1,272	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	6	個	1,360	8,160	
廃棄処分費	車両感知器	2	基	5,300	10,600	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0.05	1	式		39,094	
労務費小計					820,984	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
車両感知器取付		2	式	4,237	8,474	
車両感知器撤去		2	式	2,118	4,236	
交通誘導費小計					25,065	
明細書合計					2,339,441	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 061)

場所 中田八幡神社前

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	表示部白色LED	2	個	51,500	103,000	キノコSW
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 黄500×200	2	枚	18,500	37,000	高輝度
機器費小計					159,400	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×15C	10	m	979	9,790	
電線	CVV 2Sq×5C	20	m	335	6,700	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
配管材料	押ボタン(16)	1	式	1,236	1,236	
配管材料	押ボタン(16) 共架柱	1	式	11,804	11,804	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		2,402	
材料費小計					122,525	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	1	個	26,600	26,600	
押ボタン箱取付	共架柱	1	個	47,880	47,880	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	1	個	5,320	5,320	
押ボタン箱撤去	共架柱・処分	1	個	9,576	9,576	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	1	式	13,480	13,480	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	2	個	1,360	2,720	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		12,695	
労務費小計					266,609	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	単路	1	式	4,237	4,237	
制御機撤去	単路	1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					6,355	
明細書合計					554,889	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 062)

場所 みなと高等学園南東

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
視覚障害者用付加装置	仕1015号	1	基	632,000	632,000	
視覚障害者用付加装置	仕1015号 スピーカー	4	個	22,000	88,000	取付金具含む
機器費小計					720,000	
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式40T	1	式	70,860	70,860	
電線	CVV 2Sq×12C	10	m	788	7,880	
電線	CVV 2Sq×5C	28	m	335	9,380	
配管材料	視覚障害者用付加装置 (28)	1	式	4,757	4,757	
雑材料	材料費×0.02	1	式		1,857	
材料費小計					94,734	
3 労務費						
制御機取付	視覚障害者用付加装置	1	基	68,150	68,150	
制御機撤去	視覚障害者用付加装置・処分	1	基	13,630	13,630	
スピーカー取付	アーム無	4	個	7,358	29,432	
スピーカー撤去	アーム無・処分	4	個	1,471	5,884	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	3	式	18,860	56,580	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	視覚障害者用付加装置	1	基	2,650	2,650	
廃棄処分費	スピーカー	4	個	1,250	5,000	
雑工事	労務費×0.05	1	式		10,142	
労務費小計					212,988	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
スピーカー取付		4	個	4,237	16,948	
スピーカー撤去		4	個	2,118	8,472	
交通誘導費小計					25,420	
明細書合計					1,053,142	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 063)

場所 みなと高等学園南

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
視覚障害者用付加装置	仕1015号	1	基	632,000	632,000	
視覚障害者用付加装置	仕1015号 スピーカー	2	個	22,000	44,000	取付金具含む
機器費小計					676,000	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×12C	10	m	788	7,880	
電線	CVV 2Sq×5C	14	m	335	4,690	
配管材料	視覚障害者用付加装置 (28)	1	式	4,757	4,757	
雑材料	材料費×0.02	1	式		346	
材料費小計					17,673	
3 労務費						
制御機取付	視覚障害者用付加装置	1	基	68,150	68,150	
制御機撤去	視覚障害者用付加装置・処分	1	基	13,630	13,630	
スピーカー取付	アーム無	2	個	7,358	14,716	
スピーカー撤去	アーム無・処分	2	個	1,471	2,942	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	1	式	13,480	13,480	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	視覚障害者用付加装置	1	個	2,650	2,650	
廃棄処分費	スピーカー	2	個	1,250	2,500	
雑工事	労務費×0.05	1	式		6,979	
労務費小計					146,567	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
スピーカー取付		2	個	4,237	8,474	
スピーカー撤去		2	個	2,118	4,236	
交通誘導費小計					12,710	
明細書合計					852,950	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 064)

場所 坂野小学校北

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	表示部白色LED	2	個	51,500	103,000	キノコSW
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					122,400	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×15C	10	m	979	9,790	
電線	CVV 2Sq×5C	20	m	335	6,700	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
配管材料	押ボタン(16)	2	式	1,236	2,472	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		2,191	
材料費小計					111,746	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	2	個	26,600	53,200	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	5,320	10,640	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	1	式	13,480	13,480	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	2	個	1,360	2,720	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		11,418	
労務費小計					239,796	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	単路	1	式	4,237	4,237	
制御機撤去	単路	1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					6,355	
明細書合計					480,297	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 065)

場所 坂野小学校前

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
機器費						
機器費小計						
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 2Sq×4C	10	m	281	2,810	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	20	m	433	8,660	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		2,301	
材料費小計					117,364	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
光空間伝送装置取付		1	基	7,358	7,358	ヘッドのみ、受光器
光空間伝送装置撤去	処分	1	基	1,471	1,471	ヘッドのみ、受光器
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
廃棄処分費	光空間伝送装置	1	基	5,300	5,300	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		8,123	
労務費小計					170,590	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
光空間伝送装置取付		1	式	4,237	4,237	
光空間伝送装置撤去		1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					18,710	
明細書合計					306,664	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 066)

場所 坂野小学校南

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
光空間伝送装置	感知／連動用 250mm	1	式	770,000	770,000	送受で一式
機器費小計					770,000	
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
計器箱		1	式	76,832	76,832	
発々電源箱	I型ブレーカ付	1	式	56,802	56,802	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 2Sq×4C	10	m	281	2,810	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	20	m	433	8,660	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		4,692	
材料費小計					239,317	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
発々電源箱取付		1	式	21,520	21,520	
光空間伝送装置取付		1	基	146,394	146,394	発光器
光空間伝送装置撤去	処分	1	基	29,278	29,278	発光器
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
廃棄処分費	光空間伝送装置	1	基	5,300	5,300	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		17,541	
労務費小計					368,371	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
光空間伝送装置取付		1	式	4,237	4,237	
光空間伝送装置撤去		1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					18,710	
明細書合計					1,396,398	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 067)

場所 段上

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
機器費						
機器費小計						
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		3,327	
材料費小計					169,680	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		7,416	
労務費小計					155,754	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					337,789	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 068)

場所 やたけ

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
機器費						
機器費小計						
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (54)	1	式	14,493	14,493	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		3,410	
材料費小計					173,955	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		7,416	
労務費小計					155,754	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					342,064	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 069)

場所 黒松

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
灯器取付金具	歩行者抱込 0.5Mアーム	6	組	44,000	264,000	バンド含む
機器費小計					264,000	
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 2Sq×4C	42	m	281	11,802	
電線	CVV 5.5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0.02	1	式		3,563	
材料費小計					181,718	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
信号灯器取付	歩行者抱込	6	灯	33,760	202,560	
信号灯器撤去	歩行者抱込・処分	6	灯	6,752	40,512	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	5	式	18,860	94,300	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
廃棄処分費	歩行者用灯器	6	灯	2,580	15,480	
雑工事	労務費×0.05	1	式		25,059	
労務費小計					526,249	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	T字路	1	式	6,237	6,237	
制御機撤去	T字路	1	式	3,118	3,118	
歩行者用灯器取付		6	式	4,237	25,422	
歩行者用灯器撤去		6	式	2,118	12,708	
交通誘導費小計					47,485	
明細書合計					1,019,452	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 070)

場所 西原駅北

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
灯器取付金具	歩行者抱込 0.5Mアーム	4	組	44,000	176,000	バンド含む
機器費小計					176,000	
2 材料費						
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 2Sq×4C	28	m	281	7,868	
電線	CVV 5.5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0.02	1	式		3,484	
材料費小計					177,705	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
信号灯器取付	歩行者抱込	4	灯	33,760	135,040	
信号灯器撤去	歩行者抱込・処分	4	灯	6,752	27,008	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	3	式	18,860	56,580	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
廃棄処分費	歩行者用灯器	4	灯	2,580	10,320	
雑工事	労務費×0.05	1	式		18,864	
労務費小計					396,150	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
歩行者用灯器取付		4	式	4,237	16,948	
歩行者用灯器撤去		4	式	2,118	8,472	
交通誘導費小計					37,775	
明細書合計					787,630	

## 明細書

(設計書No. 8106 - 071)

場所 公方の郷なかがわ前

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB親
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB子
機器費小計					142,000	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	10	m	433	4,330	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		621	
材料費小計					31,712	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		5,988	
労務費小計					125,752	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	多車線道路	1	式	12,237	12,237	
制御機撤去	多車線道路	1	式	6,118	6,118	
交通誘導費小計					18,355	
明細書合計					317,819	