

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
河床等掘削		m3		1,000			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		80			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		130			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=31.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,000			
残土等処分	特定事業地	m3		1,000			
矢板護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
笠コンクリート工		式		1			
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:70cm,高さ:60cm	m		64			
止水板 CF200*5		m		64			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型,広幅鋼矢板平均長さ:8.5m,鋼矢板打込長:7m,鋼矢板平均引抜長:0m	枚		71			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
根固めブロック据付 再設置	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		343			
消波根固めブロック運搬 流用品	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:0.5km以下	個		69			
寄石	現場内流用 運搬L=0.3km以下	m ³		100			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事(1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
根固めブロック撤去	ブロック規格:2t型	個		274			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 流用土 L=4.0km以下	施工幅員:4.0m以上	m3		2,400			
工事用道路盛土 撤去・処分 L=31.5km以下	施工幅員:4.0m以上	m3		2,400			
残土等処分		m3		2,400			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		200			
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性1年 H=1.08 m W=1.1m	袋		707			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性1年 H=1.08 m W=1.1m	袋		707			
仮水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事(1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ヒューム管 φ500	管規格:外圧管2種	m		58		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		100		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A交代なし		人日		35		
交通誘導警備員 B交代なし		人日		55		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	鋼矢板	t		52		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費	敷き鉄板	t		35		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	特定事業 2検体	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		