

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		52,717,951		
河川土工		式	1		6,631,610		
掘削工		式	1		458,600		
河床等掘削		m3	1,000	458.6	458,600		単 1号
盛土工		式	1		625,010		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	80	6,511	520,880		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	130	801	104,130		単 3号
残土処理工		式	1		5,548,000		
土砂等運搬 L=31.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	3,748	3,748,000		単 4号
残土等処分	特定事業地	m3	1,000	1,800	1,800,000		単 5号
矢板護岸工		式	1		14,713,260		
笠コンクリート工		式	1		2,636,160		
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:70cm,高さ:60cm	m	64	39,970	2,558,080		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板 CF200*5		m	64	1,220	78,080		単 7号
矢板工		式	1		12,077,100		
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:8.5m, 鋼矢板打込長:7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	71	170,100	12,077,100		単 8号
根固め工		式	1		1,931,725		
根固めブロック工		式	1		1,931,725		
根固めブロック据付 再設置	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):2t, ブロック購入:無し	個	343	4,739	1,625,477		単 9号
消波根固めブロック運搬 流用品	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:2個, 距離:0.5km以下	個	69	1,692	116,748		単 10号
寄石	現場内流用 運搬L=0.3km以下	m3	100	1,895	189,500		単 11号
構造物撤去工		式	1		749,116		
構造物取壊し工		式	1		749,116		
根固めブロック撤去	ブロック規格:2t型	個	274	2,734	749,116		単 12号
仮設工		式	1		28,692,240		
工事用道路工		式	1		23,563,980		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工食用道路盛土 流用土 L=4.0km以下	施工幅員:4.0m以上	m3	2,400	1,357	3,256,800		単 13号
工食用道路盛土 撤去・処分 L=31.5km以下	施工幅員:4.0m以上	m3	2,400	3,980	9,552,000		単 14号
残土等処分		m3	2,400	1,800	4,320,000		単 15号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	m2	200	2,396	479,200		単 16号
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性1年 H=1.08m W=1.1m	袋	707	7,468	5,279,876		単 17号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性1年 H=1.08m W=1.1m	袋	707	956.3	676,104		単 18号
仮水路工		式	1		1,526,560		
ヒューム管 φ500	管規格:外圧管2種	m	58	26,320	1,526,560		単 19号
汚濁防止工		式	1		2,065,000		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	100	20,650	2,065,000		単 20号
交通管理工		式	1		1,536,700		
交通誘導警備員 A交代なし		人日	35	18,260	639,100		単 21号
交通誘導警備員 B交代なし		人日	55	16,320	897,600		単 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 園瀬川 徳・八万 河川工事（1）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		52,717,951		
共通仮設		式	1		5,184,360		
共通仮設費		式	1		1,070,360		
運搬費		式	1		646,360		
仮設材運搬費	鋼矢板	t	52	6,830	355,160		単 23号
仮設材運搬費	敷き鉄板	t	35	8,320	291,200		単 24号
技術管理費		式	1		424,000		
土質等試験費	特定事業 2検体	式	1		424,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		4,114,000		
純工事費		式	1		57,902,311		
現場管理費		式	1		15,701,000		
工事原価		式	1		73,603,311		
一般管理費等		式	1		13,198,689		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費	特定事業 2検体					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
土質等試験費(一式入力)	212千円	式	1		212,000		
合計					424,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	458.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1	458.6	458.6		
合計						458.6		
単価						458.6	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,511
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,511	6,511		
合計						6,511		
単価						6,511	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	801	801		
	合計					801		
	単価					801	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬 L=31.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,748
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3 1.5km以下	m3	1	3,748	3,748		
	合計					3,748		
	単価					3,748	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分	特定事業地	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:70cm,高さ:60cm	単位	m	単位数量	9.9	単価	39,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	4.2	39,190	164,598		
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	18.8	8,984	168,899.2		
	鉄筋工		t	0.11	277,860	30,564.6		
	鉄筋工		t	0.08	323,400	25,872		
	目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,768	5,768		
	合計					395,701.8		
	単価					39,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	止水板 CF200*5		単位	m	単位数量	1	単価	1,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ止水板 CF 200×5			m	1	1,220	1,220		
合計						1,220		
単価						1,220	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	根固めブロック据付再設置	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	4,739
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下,水中,3個,乱積,ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	4,739	4,739		
	合計					4,739		
	単価					4,739	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	消波根固めブロック運搬流用品	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:2個,距離:0.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	1,692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下,積込み・荷卸,2個,0.5km以下	個	1	1,692	1,692		
	合計					1,692		
	単価					1,692	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	寄石	現場内流用 運搬L=0.3km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	1,895
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石	9m以下	m3	1	1,147	1,147		
	積込(ルース)	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	m3	1	276.1	276.1		
	土砂等運搬	標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩, 無し, 0.3km以下	m3	1	471.7	471.7		
	合計					1,894.8		
	単価					1,895	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	根固めブロック撤去	ブロック規格:2t型	単位	個	単位数量	1	単価	2,734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	根固めブロック撤去	撤去・仮置き,無し,ラフテレソクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1	2,734	2,734		
	合計					2,734		
	単価					2,734	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	工事用道路盛土 流用土 L=4.0km以下	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	1,357
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	231.6	231.6		
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 .0km以下	m3	1	892.2	892.2		
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	232.8	232.8		
合計						1,356.6		
単価						1,357	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	工事用道路盛土 撤去・処分 L=31.5km以下	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	3,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	231.6	231.6		
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3 1.5km以下	m3	1	3,748	3,748		
合計						3,979.6		
単価						3,980	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	2,396
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	10	411	4,110		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm),無,220日,無,有	枚	1.1	18,040	19,844		
合計						23,954		
単価						2,396	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性1年 H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	7,468
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1	7,468	7,468		
合計						7,468		
単価						7,468	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性1年 H=1.08 m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	956.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	956.3	956.3		
合計						956.3		
単価						956.3	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ヒューム管 φ500	管規格:外圧管2種	単位	m	単位数量	1	単価	26,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去, 500mm, 外圧管2種, 全ての費用	m	1	26,320	26,320		
合計						26,320		
単価						26,320	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	20,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	20,650	20,650		
	合計					20,650		
	単価					20,650	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員 A交代なし		単位	人日	単位数量	1	単価	18,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,260	18,260		
	合計					18,260		
	単価					18,260	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員 B交代なし		単位	人日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	仮設材運搬費	鋼矢板	単位	t	単位数量	1	単価	6,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 72 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5,330	5,330		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						6,830		
単価						6,830	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	仮設材運搬費	敷き鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	8,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	合計					8,320		
	単価					8,320	円/t	