

## 見積参考資料

委託業務名 **R8那林 予防治山 那賀町牛輪 調  
査設計業務**

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な  
業務委託費の見積りのための一資料であり、委  
託契約を拘束するものではない。

事業名	予防治山事業 牛輪地区
業務名	R 8 那林 予防治山 那賀町牛輪 調査設計業務

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	牛輪地区
業務名	R 8 那林 予防治山 那賀町牛輪 調査設計業務
施工場所	那賀郡那賀町牛輪
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

















事業名	予防治山事業 牛輪地区
業務名	R 8 那林 予防治山 那賀町牛輪 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-4号 ***					
	踏査選点(野溪)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	1) 溪床勾配区分	17%(10°)~36%(20°)未満				
	2) 溪床を構成している石礫区分	難易の中間				
	3) 屈曲の度合い(平均測点距離)区分	平均測点距離15m~25m未満				
	4) 刈払いの必要度、見通し良否区分	ほとんど刈払を要せず				
	5) 溪床の平均幅区分	1.5m~3.0m未満				
	6) 両岸の斜面勾配(危険度)区分	両岸の平均30°未満				
	7) 流量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	8) 溪流延長区分	0.5km未満				
	9) 踏査選点	計上する				
	10) 測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業		0.600	人		
	測量技師補 外業		0.600	人		
	測量補助員 外業		1.200	人		
	機械経費		0.015			
	材料費		0.050			
	合計					算出数量 1.000 km
	単価			km		

事業名	予防治山事業 牛輪地区
業務名	R 8 那林 予防治山 那賀町牛輪 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-5号 ***					
	中心線測量(野溪)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 溪床勾配区分	17%(10°)~36%(20°)未満				
	2) 溪床を構成している石礫区分	難易の中間				
	3) 屈曲の度合い(平均測点距離)区分	平均測点距離15m~25m未満				
	4) 刈払いの必要度、見通し良否区分	ほとんど刈払を要せず				
	5) 溪床の平均幅区分	1.5m~3.0m未満				
	6) 両岸の斜面勾配(危険度)区分	両岸の平均30°未満				
	7) 流量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	8) 溪流延長区分	0.5km未満				
	9) 測量区分	簡易中心線測量				
	10) 測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業			1.180	人	
	測量技師 内業			0.590	人	
	測量技師補 外業			1.430	人	
	測量技師補 内業			0.670	人	
	測量助手 外業			2.860	人	
	測量補助員 外業			2.860	人	
	機械経費			0.015		
	材料費			0.050		
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			

事業名	予防治山事業 牛輪地区
業務名	R 8 那林 予防治山 那賀町牛輪 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 6号 ***					
	縦断測量(野溪)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(縦断測量) 簡易縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 溪床勾配区分	17%(10°)~36%(20°)未満				
	2) 溪床を構成している石礫区分	難易の中間				
	3) 屈曲の度合い(平均測点距離)区分	平均測点距離15m~25m未満				
	4) 刈払いの必要度、見通し良否区分	ほとんど刈払を要せず				
	5) 溪床の平均幅区分	1.5m~3.0m未満				
	6) 両岸の斜面勾配(危険度)区分	両岸の平均30°未満				
	7) 流量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	8) 溪流延長区分	0.5km未満				
	9) 測量区分	簡易縦断測量				
	10) 測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 内業			0.340	人	
	測量技師補 外業			0.610	人	
	測量技師補 内業			0.500	人	
	測量助手 外業			1.220	人	
	測量助手 内業			1.010	人	
	測量補助員 外業			1.080	人	
	機械経費			0.015		
	材料費			0.050		
	合計					算出数量 1.000 km
	単価		km			

事業名	予防治山事業 牛輪地区
業務名	R 8 那林 予防治山 那賀町牛輪 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-7号 ***					
	横断測量(野溪)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(横断測量) 簡易横断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)刈払の必要度区分	ほとんど刈払を要せず				
	2)両岸の斜面勾配区分	両岸の平均30°未満				
	3)流水量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	4)構造物の複雑さ区分	本堤のみ簡易なもの				
	5)構造物の延長区分	30m未満				
	6)測定間隔区分	20m				
	7)横断測線幅区分	30m未満				
	8)測量区分	簡易横断測量				
	9)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	0.100	人			
	測量技師 内業	0.080	人			
	測量技師補 外業	0.570	人			
	測量技師補 内業	0.390	人			
	測量助手 外業	0.570	人			
	測量助手 内業	0.390	人			
	測量補助員 外業	1.710	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km













事業名	予防治山事業 牛輪地区
業務名	R 8 那林 予防治山 那賀町牛輪 調査設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費 (労務費を除く)					
・ 設計業務	1.000	式			
・ ・ 設計業務	1.000	式			
・ ・ ・ 山腹工設計	1.000	式			1 式当たり
山腹工設計(現地調査) 0.3ha未満, a	1.000	件			単A S単 4号
山腹工設計(基本事項検討)	1.000	件			単A S単 5号
山腹工設計(施設設計等) 計上する, 計上する, 計上する, 0.3ha未満, a	1.000	件			単A S単 6号
山腹工設計(設計説明書作成)	1.000	件			単A S単 7号
山腹工設計(設計計画)	1.000	件			単A S単 8号
合 計					
・ ・ ・ 打合せ等	1.000	式			1 式当たり
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単A S単 1号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単A S単 2号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単A S単 3号
合 計					











事業名	予防治山事業 牛輪地区
業務名	R 8 那林 予防治山 那賀町牛輪 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 6号 ***					
	山腹工設計(施設設計等)		件		1.000	件 当たり算出
	山腹工設計(施設設計等) 計上する, 計上する, 計上する, 0.3ha未満, a			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施設設計・設計図作成	計上する				
	2)数量計算	計上する				
	3)照査	計上する				
	4)面積	0.3ha未満				
	5)工種	a				
	主任技師 内業			1.400		人
	技師 (A) 内業			1.100		人
	技師 (B) 内業			4.800		人
	技師 (C) 内業			5.300		人
	技術員 内業			5.900		人
	合 計					算出数量 1.000 件
	単 価					件
	直接人件費 (内業)			1.000		



