

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		150			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			
土材料 RC-40		m3		220			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		110			
土材料		m3		110			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
残土等処分		m3		280			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		140			
床掘り	土質:土砂	m3		210			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		70			
埋戻し 1.0m≤W<4.0m	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		140			
場所打擁壁工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		88		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.82m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	m3		273		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		360		
足場 単管傾斜	安全ネット:無し	掛m2		190		
足場 枠組	安全ネット:無し	掛m2		180		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		27		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		136		
吸出し防止材	材質:合成不織布, 種類:土木シート, 厚さ:t=10mm	m2		8		
鉄筋加工 (材料費込み) カーボレベル補強筋		t		0.12		
鉄筋組立 (一般構造物) カーボレベル補強筋		t		0.12		
構造物撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		7		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		73		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		83		
ガードレール撤去 Gr-C-2B		m		30		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 As殻	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
殻処分 As殻	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
汚泥処理		m3		0.08		
ガードレール処分		t		0.5		
排水構造物工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1		
現場打側溝 1号U型側溝		m		18		
側溝蓋 1号U型側溝 (C2-B300)		枚		37		
現場打側溝 2号U型側溝		m		40		
鉄筋加工 (材料費込み) 2号U型側溝		t		0.57		
鉄筋組立 (一般構造物) 2号U型側溝		t		0.57		
側溝蓋 2号U型側溝 (C2-B300)		枚		77		
側溝蓋 2号U型側溝 (鋼製グレーチング)		枚		1		
底張コンクリート		式		1		
嵩上コンクリート		式		1		
鉄筋加工 (材料費込み) 嵩上コンクリート		t		0.01		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋組立 (一般構造物) 嵩上コンクリート		t		0.01		
車道舗装工		式		1		
土間コンクリート		m3		2		
防護柵工		式		1		
路肩防護柵工		式		1		
ガードレール		m		30		
仮設工		式		1		
防護柵工		式		1		
仮設防護柵設置工	暫定単価	m		30		
工事用道路工		式		1		
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		40		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面吹付工		式		1		
仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物), 施工規模:10 0m2以上250m2未満, 法面清掃を必要 としない場合の補正:有り	m2		175		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事 (企育)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		