

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
橋面防水工		式		1			
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2		290			
現場孔明工	既設排水柵	箇所		12			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		120			
汚泥処分費		t		0.2			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		292			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		15			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		292		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		83		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		21		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		17		
橋梁支承工		式		1		
鋼橋支承工		式		1		
支承補修		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伸縮装置補修工	材料種別:乾式止水材	m		19.2		
橋梁用防護柵工		式		1		
橋梁用防護柵部分取替	Gr-C-2B 塗装	m		83		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		0.05		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.05		
床版排水設置工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床版排水設置		個		14		
仮設工		式		1		
橋梁点検車		式		1		
橋梁点検車 床版排水、ひび割れ補修	BT-200相当	日		4		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		42		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
建設用防護管取付費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島上那賀線（新傍示橋） 上勝・傍示 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
鉄筋探査		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		