

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 作業土工				
(1)掘削工				
掘削(土砂)		式	1.000	
地山掘削工(切取・片切)	礫質土	m3	46.000	
掘削(岩石)		式	1.000	
地山掘削工(切取・片切)	軟岩	m3	224.000	
地山掘削工(オープンカット)	軟岩	m3	106.000	
(2)作業土工				
床堀		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	礫質土	m3	10.000	
地山掘削工(床堀)	軟岩	m3	186.000	
埋戻し		式	1.000	
埋戻し		m3	65.000	
(3)盛土工				
盛土工(流用土)		式	1.000	
盛土工	路床	m3	57.000	
盛土工	路体	m3	11.000	
(4)残土処理工				
残土処理工		式	1.000	
掘削土積込	礫質土	m3	38.000	
掘削土運搬	礫質土、L=2.5km	m3	38.000	
掘削土積込	軟岩	m3	350.000	

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
掘削土運搬	軟岩、L=2.5km	m ³	350.000	
掘削土積込	礫質土	m ³	36.000	
掘削土運搬	礫質土、L=24.1km	m ³	36.000	
掘削土積込	軟岩	m ³	333.000	
掘削土運搬	軟岩、L=24.1km	m ³	333.000	
処分費	土砂	m ³	369.000	
(5)法面整形工				
法面整形工(切土部)		式	1.000	
切土法面整形	礫質土	m ²	24.100	
切土法面整形	軟岩	m ²	157.100	
2.擁壁工				
(1)場所打擁壁工				
重力式擁壁		式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40BB、W/C≦60%、一般養生	m ³	107.900	
基面整正		m ²	45.000	
鉄筋加工	D13mm	ton	0.040	
3.路面工				
(1)路面工				
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(舗設)	18-8-40BB、W/C≦60%、t=0.15m	m ²	134.800	
溶接金網敷設	φ6.0×150×150mm	m ²	124.000	
養生工	一般養生	m ²	134.800	
舗装止め丸太工(1段)		m	48.600	
型枠工	一般型枠	m ²	0.500	

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.600	
溝形鋼	厚6×幅65×高125mm	ton	0.090	
4. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
伐採		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 10cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 21cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 25cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 29cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 42cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 11cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 12cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 13cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 14cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 15cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 16cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 17cm	本	1.000	

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 20cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 21cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 23cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 24cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 25cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 26cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 27cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 28cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 29cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採	胸高直径 36cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 10cm	本	4.000	
雑木 伐採	胸高直径 11cm	本	2.000	
雑木 伐採	胸高直径 12cm	本	3.000	
雑木 伐採	胸高直径 13cm	本	2.000	
雑木 伐採	胸高直径 14cm	本	2.000	
雑木 伐採	胸高直径 15cm	本	3.000	
雑木 伐採	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 17cm	本	2.000	
雑木 伐採	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採	胸高直径 31cm以上	m3	2.000	
根株処理工		式	1.000	

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	15.700	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	524.800	
5. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	38.700	