

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（1）					事業区分 工事区分	河川改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
道路土工			式	1		8, 159, 415		
路体盛土工			式	1		525, 179		
路体盛土工			式	1		525, 179		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						単 1号
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	71	6, 511	462, 281		単 2号
積込(ﾊｰｽﾞ)		土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	m3	71	654. 3	46, 455		単 3号
仮設工								
工事用道路工			式	1		7, 634, 236		
土のう (撤去)		大型土のう規格:1t	式	1		211, 936		単 4号
土のう (製作・設置)		大型土のう規格:1t	袋	35	1, 028	35, 980		単 5号
土留・仮締切工			袋	22	7, 998	175, 956		
土留・仮締切工			式	1		7, 422, 300		
広幅鋼矢板 (油圧式バイブロハンマ)		広幅鋼矢板型式:1Vw型, 広幅鋼矢板平均長さ:11.5 m, 鋼矢板打込長:8. 4m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	4	261, 400	1, 045, 600		単 6号
広幅鋼矢板 (油圧式圧入)		広幅鋼矢板型式:1Vw型, 広幅鋼矢板平均長さ:11.5 m, 鋼矢板打込長:8. 4m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	24	261, 200	6, 268, 800		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (1)					事業区分 工事区分	河川改修 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	広幅鋼矢板 (据付・解体) (油圧式圧入)		回	1	107,900	107,900		単 8号
直接工事費								
			式	1		8,159,415		
共通仮設								
			式	1		1,022,000		
共通仮設費 (率計上)								
			式	1		1,022,000		
純工事費								
			式	1		9,181,415		
現場管理費								
			式	1		3,148,000		
工事原価								
			式	1		12,329,415		
一般管理費等								
			式	1		2,849,585		
工事価格								
			式	1		15,179,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,517,900		
工事費計								
			式	1		16,696,900		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 511
名称・規格				条件	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土				2. 5m未満		6, 511	6, 511		
合計							6, 511		
単価							6, 511	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 05
							歩掛適用年月		2026. 05
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	654. 3	
							金額		摘要
土砂等運搬							金額	摘要	
		標準,ハツホリ山積0. 45m3(平積0. 35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 0. 5km以下	m3	1	654. 3	654. 3			
	合計					654. 3			
	単価					654. 3	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 05
							歩掛適用年月		2026. 05
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	積込 (μ-ズ´)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	231. 6	
名称・規格							金額	摘要	
積込 (μ-ズ´)		土砂, 土量50, 000m3未満	単位	数量	単価				
			m3	1	231. 6		231. 6		
	合計						231. 6		
	単価						231. 6	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表											
単 4号	土のう (撤去)	大型土のう規格:1t					単価使用年月				
		名称・規格					単位	袋	単位数量	1	2026. 05
											単価
											1, 028
労務調整係数											
1. 000—00000 0. 0 0											
歩掛適用年月											
2026. 05											
摘要											
大型土のう工		条件		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)		単位	数量	単価	金額		
						袋	1	1, 028	1, 028		
合計									1, 028		
単価									1, 028	円／袋	

1次单価表

1次単価表									
単 5号	土のう (製作・設置)	大型土のう規格:1t	単位	袋	単位数量	1	単価		7,998
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	7,998	7,998			
合計						7,998			
単価						7,998	円/袋		

1次单価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05
						歩掛適用年月		2026. 05
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 6号	広幅鋼矢板 (油圧式パイプロハンマ)	広幅鋼矢板型式: IVw型, 広幅鋼矢板 平均長さ: 11. 5m, 鋼矢板打込長: 8. 4m , 鋼矢板平均引板長: 0m	単位	枚	単位数量	1	単価	261, 400
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み			枚	1	17, 560	17, 560		
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)			枚	1	243, 800	243, 800		
合計						261, 360		
単価						261, 400	円/枚	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 05
							歩掛適用年月		2026. 05
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0
単 7号	広幅鋼矢板 (油圧式圧入)	広幅鋼矢板型式: IVw型, 広幅鋼矢板 平均長さ: 11. 5m, 鋼矢板打込長: 8. 4m , 鋼矢板平均引抜長: 0m	単位	枚	単位数量	1	単価	261, 200	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)									
					17, 330	17, 330			
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)					243, 800	243, 800			
合計						261, 130			
単価						261, 200	円/枚		

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 05
							歩掛適用年月	2026. 05
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 8号	広幅鋼矢板 (据付・解体) (油圧式圧入)	単位	回	単位数量	1	単価	107, 900	
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (Nmax<=25), IVw型, 陸上	1	107, 900	107, 900			
合計					107, 900			
単価					107, 900	円／回		