

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		71			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		71			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		71			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう (撤去)	大型土のう規格:1t	袋		35			
土のう (製作・設置)	大型土のう規格:1t	袋		22			
土留・仮締切工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
広幅鋼矢板 (油圧式パイプロハンマ)	広幅鋼矢板型式: IVw型, 広幅鋼矢板 平均長さ: 11.5m, 鋼矢板打込長: 8.4m , 鋼矢板平均引抜長: 0m	枚		4		
広幅鋼矢板 (油圧式圧入)	広幅鋼矢板型式: IVw型, 広幅鋼矢板 平均長さ: 11.5m, 鋼矢板打込長: 8.4m , 鋼矢板平均引抜長: 0m	枚		24		
広幅鋼矢板 (据付・解体) (油圧式圧入)		回		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

