

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 交抛 四国三郎の郷 美・美馬 照明設備改修工事

工事場所 美馬市美馬町境目

○工事概要
・照明設備 図示照明器具の更新工事一式
・撤去工事 図示位置の不要となる照明器具の撤去工事一式

○工事期間
契約締結翌日の翌日から令和9年2月10日まで

○刊行物は次の単価を使用している。
・建築コスト情報 2026年4月春
・建設物価 2026年6月
・積算資料 2026年6月

○共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

○本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。

○設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式	8,763,208	
計			8,763,208	
共通費				
共通仮設費	1	式	374,188	
現場管理費	1	式	3,246,516	
一般管理費等	1	式	2,216,088	
計			5,836,792	
工事価格	1	式	14,600,000	
消費税等相当額	1	式	1,460,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	16,060,000	

電気工事		照明設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	ア4	2	台	23,900	47,800	
LED照明器具	ウ1	1	台	31,700	31,700	
LED照明器具	ウ2	13	台	36,600	475,800	
LED照明器具	ソ	1	台	39,800	39,800	
LED照明器具	ノ	36	台	43,100	1,551,600	
LED照明器具	ハ	16	台	140,000	2,240,000	
LED照明器具	ヒ	4	台	71,000	284,000	
LED照明器具	フ	2	台	24,200	48,400	
LED照明器具	K	5	台	20,400	102,000	
LED照明器具	R2	2	台	17,100	34,200	
LED照明器具	R3	19	台	19,200	364,800	
LED照明器具	S	2	台	11,700	23,400	
LED照明器具	T	8	台	34,700	277,600	
LED照明器具	ヌ	4	台	311,000	1,244,000	
LED誘導灯	a3	2	台	36,900	73,800	

電気工事		照明設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED誘導灯	a4	1	台	41,400	41,400	
LED誘導灯	b1	5	台	27,700	138,500	
LED誘導灯	c	3	台	46,000	138,000	
LED誘導灯	d リニューアルプレート含む	1	台	75,100	75,100	
LED誘導灯	e2	11	台	51,600	567,600	
(仮設工事)						
床養生	シート+コンパネ厚12	78	m ²	1,880	146,640	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	3.2	m ²	84	268	
内部作業用足場 (ローンゲッター)	2段 使用期間:20日 基本料, 供用賃料, 掛払手間含む	1	台	8,920	8,920	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	78	m ²	920	71,760	
計					8,027,088	

電気工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	ア4 HF32*2 露出 再使用しない	2	台	1,520	3,040	
照明器具撤去	ウ1 HF32*1 埋込 再使用しない	1	台	2,450	2,450	
照明器具撤去	ウ2 HF32*2 埋込 再使用しない	13	台	2,450	31,850	
照明器具撤去	ソ FL20*1 露出 再使用しない	1	台	1,520	1,520	
照明器具撤去	ノ FPL36*4 埋込 再使用しない	36	台	4,610	165,960	
照明器具撤去	ハ HF250*1 埋込 再使用しない	16	台	4,180	66,880	
照明器具撤去	ヒ FPL55*4 埋込 再使用しない	4	台	4,610	18,440	
照明器具撤去	フ FPL18*1 埋込 再使用しない	2	台	2,450	4,900	
照明器具撤去	ク FPL13*1 露出 再使用しない	5	台	1,520	7,600	
照明器具撤去	Ｒ2 FDL18*1 埋込 再使用しない	2	台	2,450	4,900	
照明器具撤去	Ｒ3 FDL27*1 埋込 再使用しない	19	台	2,450	46,550	
照明器具撤去	Ｓ FL15*1 露出 再使用しない	2	台	1,520	3,040	
照明器具撤去	Ｔ FL20*1 露出 再使用しない	8	台	1,520	12,160	
照明器具撤去	× HD250*1 露出 再使用しない	8	台	16,800	134,400	
照明器具撤去	α3 B級誘導灯 埋込 再使用しない	2	台	2,350	4,700	

電気工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具撤去	a4 B級誘導灯 埋込 再使用しない	1	台	2,350	2,350	
照明器具撤去	b1 C級誘導灯 埋込 再使用しない	5	台	2,040	10,200	
照明器具撤去	c C級誘導灯 吊下げ 再使用しない	3	台	2,040	6,120	
照明器具撤去	d B級誘導灯 埋込 再使用しない	1	台	2,350	2,350	
非常用自熱灯器具撤去	e2 TL30*1 埋込 再使用しない	11	個	2,450	26,950	
(発生材処分費)						
とりこわし発生材運搬費		8.4	m3	21,400	179,760	
発生材処分費	金属	0.53	t	0	0	
計					736,120	