

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 交拠 産業観光交流センター 徳・山城 給排水設備改修工事  
工事場所 徳島市山城町東浜傍示

- 工事概要  
給排水設備 図示の給排水ポンプ及び受水槽を更新する工事一式
- 工事日数 契約締結日の翌日から209日間  
※本工事は、猛暑による作業不能日数を9日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を使用している  
・建設物価/積算資料 2026年6月
- 次の項目を積み上げ共通仮設費として計上している  
・A型ハリケート 1200×800 5台 1ヶ月  
・チェーブ保安灯 10m 1本 1カ月
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。  
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。  
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」  
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。  
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器  
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日  
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、  
請負代金額を増額変更する。  
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問  
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内  
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は  
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	11,067,955	
計			11,067,955	
共通費				
共通仮設費	1	式	558,324	
現場管理費	1	式	3,707,507	
一般管理費等	1	式	2,696,214	
計			6,962,045	
工事価格	1	式	18,030,000	
消費税等相当額	1	式	1,803,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	19,833,000	









機械設備工事 細目別内訳

給排水設備		給排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
揚水ポンプ	P-CW-511	2	台	565,000	1,130,000	
受水槽一体形自動給水ポンプユニット	P-CW-512	1	組	3,170,000	3,170,000	
給湯用自動給水ポンプユニット	P-CW-513	1	組	1,210,000	1,210,000	
排水ポンプ	P-D-601	2	台	178,000	356,000	
排水ポンプ	P-D-602	2	台	178,000	356,000	
汚水ポンプ	P-SL-603 脱着装置、フロートスイッチ×5個含む	3	台	515,000	1,545,000	
排水ポンプ	P-D-603	2	台	178,000	356,000	
排水ポンプ	P-D-604	2	台	178,000	356,000	
排水ポンプ	P-D-605	2	台	178,000	356,000	
機器搬入費		1	式		188,600	別紙 00-0001
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 20A	2	個	14,800	29,600	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 40A	1	個	18,800	18,800	
防振継手	合成ゴム製 40A	4	個	12,500	50,000	
防振継手	合成ゴム製 50A	2	個	15,200	30,400	
防振継手	合成ゴム製 65A	2	個	22,200	44,400	

機械設備工事 細目別内訳

給排水設備		給排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ラインク逆止弁	10K(フランジ) 65A	2	個	58,200	116,400	
配管用防虫網	50A	1	個	12,700	12,700	
フルボックス形防水(溶融亜鉛めっき)	200×200×200	8	個	18,500	148,000	
既設配線結線		1	式		106,080	別紙 00-0002
給水・塩ビラインク鋼管(SGP-VA)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 40A	7	m	13,700	95,900	
給水・塩ビラインク鋼管(SGP-VA)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 50A	1	m	17,700	17,700	
給水・塩ビラインク鋼管(SGP-VA)	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 65A	1	m	23,500	23,500	
圧送・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	2	m	5,140	10,280	
圧送・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 65A	31	m	6,640	205,840	
圧送・硬質ポリ塩化ビニル管ゴム輪RR接合(VP)	屋外架空・暗渠 100A	13	m	10,700	139,100	
離脱防止金具	100A	3	個	39,300	117,900	
保温工事		1	式		91,450	別紙 00-0003
既設配管切断		1	式		37,030	別紙 00-0004
計					10,318,680	

機械設備工事 細目別内訳

給排水設備		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
揚水ポンプ撤去	P-CW-511	2	台	35,700	71,400	
受水槽一体形自動給水ポンプユニット撤去	P-CW-512	1	組	68,700	68,700	
給湯用自動給水ポンプユニット撤去	P-CW-513	1	台	34,900	34,900	
排水ポンプ撤去	P-D-601	2	台	14,600	29,200	
排水ポンプ撤去	P-D-602	2	台	14,600	29,200	
汚水ポンプ撤去	P-SL-603	3	台	36,700	110,100	
排水ポンプ撤去	P-D-603	2	台	14,600	29,200	
排水ポンプ撤去	P-D-604	2	台	14,600	29,200	
排水ポンプ撤去	P-D-605	2	台	14,600	29,200	
機器搬出費		1	式		169,900	別紙 00-0005
フレキブルジョイント撤去	20A	2	組	1,130	2,260	
フレキブルジョイント撤去	40A	1	組	1,470	1,470	
防振継手撤去	40A	4	組	1,470	5,880	
防振継手撤去	50A	2	組	1,810	3,620	
防振継手撤去	65A	2	組	3,160	6,320	

機械設備工事 細目別内訳

給排水設備		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ラインク逆止弁撤去	10K(フランジ) 65A	2	個	3,160	6,320	
給水・塩ビラインク鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 40A	7	m	2,250	15,750	
給水・塩ビラインク鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 50A	1	m	2,820	2,820	
給水・塩ビラインク鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ～フランジ 接合 機械室・便所 65A	1	m	3,670	3,670	
圧送・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋外架空・暗渠 50A	2	m	1,300	2,600	
圧送・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	屋外架空・暗渠 65A	31	m	1,660	51,460	
圧送・硬質ポリ塩化ビニル管ゴム輪RR接合(VP)撤去	屋外架空・暗渠 100A	13	m	2,500	32,500	
計					735,670	



給排水設備		給排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬入費		1	式		188,600	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.2	t	121,000	24,200	
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.5	t	232,000	116,000	
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.1	t	121,000	12,100	
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.3	t	121,000	36,300	
計					188,600	
既設配線結線		1	式		106,080	別紙 00-0002
電気配線結線		13	か所	8,160	106,080	
計					106,080	

給排水設備		給排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		91,450	別紙 00-0003
給水管 保温	ガラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A	7	m	1,940	13,580	
給水管 保温	ガラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	1	m	2,100	2,100	
給水管 保温	ガラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 65A	1	m	2,370	2,370	
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 65A	2	個	36,700	73,400	
計					91,450	
既設配管切断		1	式		37,030	別紙 00-0004
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所	6,320	12,640	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	3	か所	8,130	24,390	
計					37,030	

給排水設備		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器搬出費		1	式		169,900	別紙 00-0005
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.2	t	109,000	21,800	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.5	t	209,000	104,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.1	t	109,000	10,900	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.3	t	109,000	32,700	
計					169,900	