

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 名 : R8 警交 助任八幡神社前交差点ほか交通信号機改良工事

工 事 簡 所 : 徳島市下助任町四丁目18番地先ほか

工 期 :

設 計 金 額 : ¥ 24,666,400

工 事 総 括 表

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特 定 工 事	○	1	式		24,666,400	
県 単 独 工 事						
配 当 替 工 事						
合 計					24,666,400	

内 訳 書

名 称	摘要	金 額	備 考
1 機 器 費	1 式	6,327,600	
2 直 接 工 事 費	1 式	6,874,070	
3 共 通 仮 設 費	1 式	1,477,000	(2) × 21.49 %
4 現 場 管 理 費	1 式	4,754,000	(2+3) × 56.93 %
5 一 般 管 理 費	1 式	2,991,330	(2+3+4) × 22.83 %
工 事 価 格		22,424,000	
消 費 税 相 当 額		2,242,400	10.00 %
合 計		24,666,400	

明細書総括表

設計No.	交差点名	機器費	直接工事費				計
			材料費	労務費	運搬費	交通誘導費	
8108-083	助任八幡神社前	808,000	32,024	297,719	0	50,840	1,188,583
8108-084	わかくさ幼稚園入口	103,000	123,682	249,477	0	6,355	482,514
8108-085	四所神社前	141,800	209,798	382,365	0	6,355	740,318
8108-086	阿波国慈恵院前	623,400	29,274	176,526	0	0	829,200
8108-087	徳島市立高校東	122,400	196,324	229,568	0	10,591	558,883
8108-088	南田宮四丁目	816,800	333,459	409,392	0	6,355	1,566,006
8108-089	北田宮三丁目西	122,400	200,741	245,445	0	6,355	574,941
8108-090	牛飼野	352,000	16,050	503,071	0	50,840	921,961
8108-091	西ノ須西	71,000	114,357	155,754	0	12,355	353,466
8108-092	松茂町役場前	142,000	232,034	178,350	0	9,355	561,739
8108-093	板野駅南	623,400	29,274	173,670	0	0	826,344
8108-094	林崎	71,000	174,096	155,754	0	12,355	413,205
8108-095	新大谷橋西	623,400	29,274	179,319	0	0	831,993
8108-096	城見橋西詰	723,000	220,261	634,181	0	15,710	1,593,152
8108-097	鳴門総合運動公園正門前	720,000	22,457	210,195	0	25,420	978,072
8108-098	鳴門IC北	264,000	16,050	450,403	0	50,840	781,293
計		6,327,600	1,979,155	4,631,189	0	263,726	13,201,670
			6,874,070				

明細書

(設計書No. 8108 - 083)

場所 助任八幡神社前

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
視覚障害者用付加装置	仕1015号	1	基	632,000	632,000	
視覚障害者用付加装置	仕1015号 スピーカー	8	個	22,000	176,000	取付金具含む
機器費小計					808,000	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×12C	10	m	788	7,880	
電線	CVV 2Sq×5C	56	m	335	18,760	
配管材料	視覚障害者用付加装置 (28)	1	式	4,757	4,757	
雑材料	材料費×0.02	1	式		627	
材料費小計					32,024	
3 労務費						
制御機取付	視覚障害者用付加装置	1	基	68,150	68,150	
制御機撤去	視覚障害者用付加装置・処分	1	基	13,630	13,630	
スピーカー取付	アーム無	8	個	7,358	58,864	視覚障害者用付加装置 (ヘッドのみ)を準用
スピーカー撤去	アーム無・処分	8	個	1,471	11,768	視覚障害者用付加装置 (ヘッドのみ)を準用
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(共架柱等)取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	4	式	18,860	75,440	
廃棄処分費	視覚障害者用付加装置	1	基	2,650	2,650	
廃棄処分費	スピーカー	8	個	1,250	10,000	
雑工事	労務費×0.05	1	式		14,177	
労務費小計					297,719	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
スピーカー取付		8	個	4,237	33,896	
スピーカー撤去		8	個	2,118	16,944	
交通誘導費小計					50,840	
明細書合計					1,188,583	

明細書

(設計書No. 8108 - 084)

場所 わかくさ幼稚園入口

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	表示部白色LED	2	個	51,500	103,000	キノコSW
機器費小計					103,000	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
押ボタン箱改良	キノコSW (ZAP-2R)	2	個	2,150	4,300	高齢者等押ボタン箱
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 2Sq×5C	20	m	335	6,700	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (54)	1	式	14,493	14,493	
配管材料	押ボタン(16)	2	式	1,236	2,472	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		2,425	
材料費小計					123,682	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	2	個	26,600	53,200	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	5,320	10,640	
高齢者等押ボタン箱改良	ZAPスイッチ	2	個	4,610	9,220	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	1	式	13,480	13,480	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	2	個	1,360	2,720	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		11,879	
労務費小計					249,477	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	単路	1	式	4,237	4,237	
制御機撤去	単路	1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					6,355	
明細書合計					482,514	

明細書

(設計書No. 8108 - 085)

場所 四所神社前

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	表示部白色LED	2	個	51,500	103,000	キノコSW
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
標識板「押ボタン信号」	(高齢者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					141,800	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
電線	CVV 2Sq×15C	20	m	979	19,580	
電線	CVV 2Sq×8C	20	m	532	10,640	
電線	CVV 2Sq×5C	20	m	335	6,700	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
配管材料	高齢者等用押ボタン(28)	2	式	6,470	12,940	
配管材料	押ボタン(16)	2	式	1,236	2,472	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		4,113	
材料費小計					209,798	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	2	個	26,600	53,200	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	5,320	10,640	
高齢者等押ボタン箱取付	専用柱	2	個	53,200	106,400	支給品を使用
高齢者等押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	10,640	21,280	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設・取付結線	1	式	18,860	18,860	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	4	個	1,360	5,440	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		18,207	
労務費小計					382,365	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	単路	1	式	4,237	4,237	
制御機撤去	単路	1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					6,355	
明細書合計					740,318	

明細書

(設計書No. 8108 - 086)

場所 阿波国慈恵院前

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	仕1016号 高齢者等用	2	個	302,000	604,000	ユニバーサルBタイプ
標識板「押ボタン信号」	(高齢者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					623,400	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×12C	20	m	788	15,760	
配管材料	高齢者等用押ボタン(28)	2	式	6,470	12,940	
雑材料	材料費×0.02	1	式		574	
材料費小計					29,274	
3 労務費						
高齢者等押ボタン箱取付	専用柱	2	個	53,200	106,400	
高齢者等押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	10,640	21,280	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	2	式	18,860	37,720	
廃棄処分費	押ボタン箱	2	個	1,360	2,720	
雑工事	労務費×0.05	1	式		8,406	
労務費小計					176,526	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
交通誘導費						
交通誘導費小計						
明細書合計					829,200	

明細書

(設計書No. 8108 - 087)

場所 徳島市立高校東

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	表示部白色LED	2	個	51,500	103,000	キノコSW
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					122,400	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
端子箱	強電用 差込式20T	2	式	41,460	82,920	
電線	CVV 2Sq×15C	10	m	979	9,790	
電線	CVV 2Sq×5C	20	m	335	6,700	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
配管材料	押ボタン(16)	2	式	1,236	2,472	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		3,849	
材料費小計					196,324	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	1	個	26,600	26,600	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	1	個	5,320	5,320	
横断歩道灯撤去	制御機	1	基	7,728	7,728	一灯式信号機撤去 (制御機)を準用
横断歩道灯撤去		1	灯	1,471	1,471	超音波式感知器撤去 (ヘッド)を準用
横断歩道灯撤去	アーム有	1	灯	7,850	7,850	超音波式(ヘッド) + 超音波式(アーム)準用
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	1	式	13,480	13,480	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	2	個	1,360	2,720	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
廃棄処分費	横断歩道灯制御機	1	基	2,650	2,650	視覚障害者用付加 装置を準用
廃棄処分費	横断歩道灯	2	灯	1,240	2,480	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		10,931	
労務費小計					229,568	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	単路	1	式	4,237	4,237	
制御機撤去	単路	1	式	2,118	2,118	
横断歩道灯撤去		2	式	2,118	4,236	車両用灯器撤去 を準用
交通誘導費小計					10,591	
明細書合計					558,883	

明細書

(設計書No. 8108 - 088)

場所 南田宮四丁目

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB親
押ボタン箱	表示部白色LED	2	個	51,500	103,000	キノコSW
押ボタン箱	仕1016号 高齢者等用	2	個	302,000	604,000	ユニバーサルBタイプ
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
標識板「押ボタン信号」	(高齢者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					816,800	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
端子箱	強電用 差込式30T	2	式	62,760	125,520	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 2Sq×12C	20	m	788	15,760	
電線	CVV 2Sq×5C	20	m	335	6,700	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	10	m	433	4,330	
電線	CVV-SS 2Sq×12C	26	m	1,970	51,220	
架線金物	引留・専用柱	2	組	2,193	4,386	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
配管材料	高齢者等用押ボタン(28)	2	式	6,470	12,940	
配管材料	押ボタン(16)	2	式	1,236	2,472	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		6,538	
材料費小計					333,459	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	2	個	26,600	53,200	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	5,320	10,640	
高齢者等押ボタン箱取付	専用柱	2	個	53,200	106,400	
高齢者等押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	10,640	21,280	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設・取付結線	1	式	18,860	18,860	
架空線架設	12C	22	m	1,064	23,408	
架空線撤去	4C	22	m	106	2,332	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	4	個	1,360	5,440	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		19,494	
労務費小計					409,392	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	単路	1	式	4,237	4,237	
制御機撤去	単路	1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					6,355	
明細書合計					1,566,006	

明細書

(設計書No. 8108 - 089)

場所 北田宮三丁目西

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	表示部白色LED	2	個	51,500	103,000	キノコSW
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					122,400	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
端子箱	強電用 差込式20T	2	式	41,460	82,920	
電線	CVV 2Sq×15C	10	m	979	9,790	
電線	CVV 2Sq×5C	20	m	335	6,700	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	10	m	433	4,330	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
配管材料	押ボタン(16)	2	式	1,236	2,472	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		3,936	
材料費小計					200,741	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	2	個	26,600	53,200	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	5,320	10,640	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設・取付結線	1	式	18,860	18,860	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	2	個	1,360	2,720	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		11,687	
労務費小計					245,445	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	単路	1	式	4,237	4,237	
制御機撤去	単路	1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					6,355	
明細書合計					574,941	

明細書

(設計書No. 8108 - 090)

場所 牛飼野

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
灯器取付金具	歩行者抱込 0.5Mアーム	8	組	44,000	352,000	バンド含む
機器費小計					352,000	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×4C	56	m	281	15,736	
雑材料	材料費×0.02	1	式		314	
材料費小計					16,050	
3 労務費						
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	6	個	5,320	31,920	
信号灯器取付	歩行者抱込	8	灯	33,760	270,080	
信号灯器撤去	歩行者抱込・処分	8	灯	6,752	54,016	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	5	式	18,860	94,300	
廃棄処分費	押ボタン箱	6	個	1,360	8,160	
廃棄処分費	歩行者用灯器	8	灯	2,580	20,640	
雑工事	労務費×0.05	1	式		23,955	
労務費小計					503,071	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
歩行者用灯器取付		8	式	4,237	33,896	
歩行者用灯器撤去		8	式	2,118	16,944	
交通誘導費小計					50,840	
明細書合計					921,961	

明細書

(設計書No. 8108 - 091)

場所 西ノ須西

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB親
機器費小計					71,000	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	10	m	433	4,330	
配管材料	制御機 (54)	1	式	14,493	14,493	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		2,242	
材料費小計					114,357	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		7,416	
労務費小計					155,754	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					353,466	

明細書

(設計書No. 8108 - 092)

場所 松茂町役場前

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB親
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB子
機器費小計					142,000	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
発々電源箱	I型ブレーカ付	1	式	56,802	56,802	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	10	m	433	4,330	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		4,549	
材料費小計					232,034	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
発々電源箱取付		1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		8,492	
労務費小計					178,350	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	T字路	1	式	6,237	6,237	
制御機撤去	T字路	1	式	3,118	3,118	
交通誘導費小計					9,355	
明細書合計					561,739	

明細書

(設計書No. 8108 - 093)

場所 板野駅南

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	仕1016号 高齢者等用	2	個	302,000	604,000	ユニバーサルBタイプ
標識板「押ボタン信号」	(高齢者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					623,400	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×12C	20	m	788	15,760	
配管材料	高齢者等用押ボタン(28)	2	式	6,470	12,940	
雑材料	材料費×0.02	1	式		574	
材料費小計					29,274	
3 労務費						
高齢者等押ボタン箱取付	専用柱	2	個	53,200	106,400	
高齢者等押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	10,640	21,280	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	1	式	13,480	13,480	
廃棄処分費	押ボタン箱	2	個	1,360	2,720	
雑工事	労務費×0.05	1	式		8,270	
労務費小計					173,670	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
交通誘導費						
交通誘導費小計						
明細書合計					826,344	

明細書

(設計書No. 8108 - 094)

場所 林崎

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB親
機器費小計					71,000	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
端子箱	強電用 差込式30T	1	式	62,760	62,760	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 5. 5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0. 9-10P	10	m	433	4,330	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
雑材料	材料費×0. 02	1	式		3,413	
材料費小計					174,096	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0. 05	1	式		7,416	
労務費小計					155,754	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	標準十字路	1	式	8,237	8,237	
制御機撤去	標準十字路	1	式	4,118	4,118	
交通誘導費小計					12,355	
明細書合計					413,205	

明細書

(設計書No. 8108 - 095)

場所 新大谷橋西

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
押ボタン箱	仕1016号 高齢者等用	2	個	302,000	604,000	ユニバーサルBタイプ
標識板「押ボタン信号」	(高齢者用) 白400×120	2	枚	9,700	19,400	高輝度
機器費小計					623,400	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×12C	20	m	788	15,760	
配管材料	高齢者等用押ボタン(28)	2	式	6,470	12,940	
雑材料	材料費×0.02	1	式		574	
材料費小計					29,274	
3 労務費						
高齢者等押ボタン箱取付	専用柱	2	個	53,200	106,400	
高齢者等押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	10,640	21,280	
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	1	式	18,860	18,860	
廃棄処分費	押ボタン箱	2	個	1,360	2,720	
雑工事	労務費×0.05	1	式		8,539	
労務費小計					179,319	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
交通誘導費						
交通誘導費小計						
明細書合計					831,993	

明細書

(設計書No. 8108 - 096)

場所 城見橋西詰

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
制御機付加機能	現地改造	1	式	71,000	71,000	仕1012号 AB親
押ボタン箱	表示部白色LED	5	個	51,500	257,500	キノコSW
車両感知器	超音波式 1波用	1	基	195,000	195,000	
車両感知器	アーム 4.0M	1	本	151,000	151,000	
標識板「押ボタン信号」	(歩行者用) 白400×120	4	枚	9,700	38,800	高輝度
標識板「押ボタン信号」	(二輪車用) 白400×120	1	枚	9,700	9,700	高輝度
機器費小計					723,000	
2 材料費						
計器箱		1	式	76,832	76,832	
端子箱	強電用 差込式12T	1	式	34,660	34,660	
電線	CVV 2Sq×20C	10	m	1,300	13,000	
電線	CVV 2Sq×5C	50	m	335	16,750	
電線	CVV 2Sq×4C	10	m	281	2,810	
電線	CVV 5.5Sq×2C	10	m	346	3,460	
電線	FCPEV-NC 0.9-10P	10	m	433	4,330	
配管材料	制御機 (42)	1	式	10,301	10,301	
配管材料	感知器 (28) 共架柱	1	式	15,916	15,916	
配管材料	押ボタン(16)	2	式	1,236	2,472	
配管材料	押ボタン(16) 共架柱	3	式	11,804	35,412	
雑材料	材料費×0.02	1	式		4,318	
材料費小計					220,261	
3 労務費						
制御機取付	単	1	基	72,230	72,230	
制御機撤去	単・処分	1	基	14,446	14,446	
GPSアンテナ取付		1	個	7,358	7,358	ヘッドのみ
計器箱取付		1	式	21,520	21,520	
計器箱撤去	処分	1	式	4,304	4,304	
押ボタン箱取付	専用柱	2	個	26,600	53,200	
押ボタン箱撤去	専用柱・処分	2	個	5,320	10,640	
押ボタン箱取付	共架柱	3	個	47,880	143,640	
押ボタン箱撤去	共架柱・処分	3	個	9,576	28,728	
車両感知器取付	超音波式アーム有・共 1波	1	基	123,364	123,364	共架柱
車両感知器撤去	超音波式アーム有・共 1波・処分	1	基	24,672	24,672	共架柱
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	3	式	13,480	40,440	
端子箱結線	(差込式) 既設・取付結線	1	式	18,860	18,860	
廃棄処分費	制御機	1	基	4,210	4,210	
廃棄処分費	押ボタン箱	5	個	1,360	6,800	
廃棄処分費	車両感知器	1	基	5,300	5,300	
廃棄処分費	電力計器箱	1	個	2,750	2,750	
雑工事	労務費×0.05	1	式		30,199	
労務費小計					634,181	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
制御機取付	T字路	1	式	6,237	6,237	
制御機撤去	T字路	1	式	3,118	3,118	
車両感知器取付		1	式	4,237	4,237	
車両感知器撤去		1	式	2,118	2,118	
交通誘導費小計					15,710	
明細書合計					1,593,152	

明細書

(設計書No. 8108 - 097)

場所 鳴門総合運動公園正門前

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
視覚障害者用付加装置	仕1015号	1	基	632,000	632,000	
視覚障害者用付加装置	仕1015号 スピーカー	4	個	22,000	88,000	取付金具含む
機器費小計					720,000	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×12C	10	m	788	7,880	
電線	CVV 2Sq×5C	28	m	335	9,380	
配管材料	視覚障害者用付加装置 (28)	1	式	4,757	4,757	
雑材料	材料費×0.02	1	式		440	
材料費小計					22,457	
3 労務費						
制御機取付	視覚障害者用付加装置	1	基	68,150	68,150	
制御機撤去	視覚障害者用付加装置・処分	1	基	13,630	13,630	
スピーカー取付	アーム無	4	個	7,358	29,432	視覚障害者用付加装置 (ヘッドのみ)を準用
スピーカー撤去	アーム無・処分	4	個	1,471	5,884	視覚障害者用付加装置 (ヘッドのみ)を準用
端子箱結線	(差込式) 既設制御機・取付結線	1	式	21,520	21,520	
端子箱結線	(差込式) 既設改良	4	式	13,480	53,920	
廃棄処分費	視覚障害者用付加装置	1	基	2,650	2,650	
廃棄処分費	スピーカー	4	個	1,250	5,000	
雑工事	労務費×0.05	1	式		10,009	
労務費小計					210,195	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
スピーカー取付		4	個	4,237	16,948	
スピーカー撤去		4	個	2,118	8,472	
交通誘導費小計					25,420	
明細書合計					978,072	

明細書

(設計書No. 8108 - 098)

場所 鳴門 I C 北

名 称	概 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1 機器費						
灯器取付金具	歩行者抱込 0.5Mアーム	6	組	44,000	264,000	バンド含む
機器費小計					264,000	
2 材料費						
電線	CVV 2Sq×4C	56	m	281	15,736	
雑材料	材料費×0.02	1	式		314	
材料費小計					16,050	
3 労務費						
信号灯器取付	歩行者抱込	6	灯	33,760	202,560	
信号灯器撤去	歩行者抱込・処分	6	灯	6,752	40,512	
信号灯器取付	歩行者自立	2	灯	29,560	59,120	
信号灯器撤去	歩行者自立・処分	2	灯	5,912	11,824	
端子箱結線	(その他柱) 既設改良	5	式	18,860	94,300	
廃棄処分費	歩行者用灯器	8	灯	2,580	20,640	
雑工事	労務費×0.05	1	式		21,447	
労務費小計					450,403	
4 運搬費						
運搬費						
運搬費小計						
5 交通誘導費						
歩行者用灯器取付		8	式	4,237	33,896	
歩行者用灯器撤去		8	式	2,118	16,944	
交通誘導費小計					50,840	
明細書合計					781,293	