

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	坂丸地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事
施工場所	名西郡神山町坂丸
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			27,196,000	
2 ・工事原価			22,334,000	
3 ・ ・ 直接工事費			12,369,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	12,369,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			9,965,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,473,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$12,369,000 \times ((13.900*1.300)*1.030*1.000)$	18.610	%	2,301,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,105,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	67,000	
20 現場管理費			6,492,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$15,842,000 \times (((39.030*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	40.980	%	6,492,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$22,334,000 \times (21.730*1.000 + 0.04)$	21.770	%	4,862,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$27,196,000 \times 3.750$	3.750	%	1,019,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 坂丸地区	事業額	47	47
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				12,369,000	
・ 溪間工	1.000	式		7,643,000	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		7,643,725	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	7,643,725	7,643,725	1 式当たり
コンクリート 無筋構造物	115.800	m3	41,709	4,829,902	歩 A ・ 単 A T 単 1号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.900	m ²	4,567	22,378	歩 A ・ 単 A S 単 14号
止型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.900	m ²	10,610	51,989	歩 A ・ 単 A S 単 16号
止水板	2.700	m	5,947	16,057	歩 A ・ 単 A S 単 12号
型枠	112.500	m ²	13,400	1,507,500	歩 A ・ 単 A T 単 2号
角材式残存型枠	37.100	m ²	27,743	1,029,265	歩 A ・ 単 A S 単 17号
キャットウォーク	40.400	m	3,209	129,644	歩 A ・ 単 A S 単 10号
水平打継目鉄筋 φ22	41.000	本	1,390	56,990	歩 A ・ 単 A T 単 3号
合 計				7,643,725	
・ 仮設工	1.000	式		4,726,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		4,726,898	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	4,726,898	4,726,898	1 式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	基	4,726,898	4,726,898	歩 A ・ 単 A T 単 4号

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区	事業明細書	(4)	(4)
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事			

[illegible]