

R 8 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	115.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.900	
止型枠	一般型枠	m ²	4.900	
止水板	CC幅300mm, 厚7mm	m	2.700	
型枠	治山ダム工	m ²	112.500	
角材式残存型枠	90 \times 90 \times 2,000mm	m ²	37.100	
キャットウォーク		m	40.400	
水平打継目鉄筋	ϕ 22	本	41.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	