

令和8年度

R8馬林 県営林素材生産事業(口山県有林)
(委託)概要書

林名 口山県有林

施業地 323ハ1-1、323ハ2-1、323ハ2-4

事業説明書(区域全体)

事業箇所	林名	口山県有林		林班・小班	323ハ1-1、323ハ2-1、323ハ2-4			
	所在地	美馬市穴吹町口山字葛籠253.256.257.258.259						
事業の内訳	事業種	更新伐、新植、保育間伐、搬出間伐、作業路補修、素材運搬						
	樹種	スギ	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	備考
	スギ	308本	399.17m ³	308本	399.17m ³	320.32m ³	100%	更新伐
		440本/ha	570.24m ³ /ha	440本/ha	570.24m ³ /ha	457.60m ³ /ha		
	スギ	552本	260.40m ³	182本	85.93m ³	69.16m ³	33%	搬出間伐
		920本/ha	434.00m ³ /ha	303本/ha	143.22m ³ /ha	115.27m ³ /ha		
	スギ	1,170本	168.30m ³	234本	33.66m ³	0.00m ³	20%	保育間伐
		1,300本/ha	187.00m ³ /ha	260本/ha	37.40m ³ /ha	0.00m ³ /ha		
計	2,030本	827.87m ³	724本	518.76m ³	389.48m ³			
	2,660本/ha	1191.24m ³ /ha	259本/ha	750.86m ³ /ha	572.87m ³ /ha			
施業地の概況	林齢	59年生	樹種	スギ・ヒノキ	斜度	約26度	標高	800~1050
	気候	冬季に積雪有	林況	成長は中	その他			
施業方法	皆伐・2存1伐の間伐・切り捨て間伐							
事業期間	契約日の翌日～令和9年2月26日							
その他	新植区域面積:1.3ha 更新伐区域面積0.7ha 搬出間伐区域面積:0.6ha 保育間伐区域面積:0.9ha 合計;2.8ha 作業路補修延長:350m(幅員2.5m) 平均搬出距離(更新伐):1985m(最短1900m、最長2070m) 平均搬出距離(搬出間伐):1768m(最短1720m、最長1815m) 素材運搬先:A・B材 三好木材センター 312m ³ (約80%) 運搬距離 50kmまで C材 土場売り 78m ³ (20%) 計390m ³							

事業説明書(新植区域)

事業箇所	林名	口山県有林		林班・小班	323ハ1-1、323ハ2-1、323ハ2-4			
	所在地	美馬市穴吹町口山字葛籠253.256.257.258.259						
事業の内訳	事業種	新植	面積	1.30ha (A地区:0.6ha、B地区:0.4ha、C地区:0.3ha)				
		鳥獣害防護施設(防護柵)	数量	760m 1.00ha (A地区:0.6ha、B地区:0.4ha)				
		鳥獣害防護施設(単木保護)	数量	900セット 0.30ha (C地区:0.3ha)				
施業地の概況	林齢	59年生	樹種	スギ・ヒノキ	斜度	約26度	標高	800~1050
	気候	冬季に積雪有	林況	成長は中	その他			
施業方法	クヌギコンテナ苗の植栽及び鳥獣害防護施設設置							
事業期間	契約日の翌日～令和9年2月26日							
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・新植面積 1.3ha 平均傾斜角 約26度 ・鳥獣害防護施設(防護柵) 760m 1ha ・鳥獣害防護施設(単木防護施設) 900セット 0.3ha ・新植 クヌギコンテナ苗 3900本(3,000本/ha) ・鳥獣害防護施設は、「徳島県再造林時の獣害対策ガイドライン」に準拠した仕様とすること。 ・防獣ネットについては、ステンレス入り 網目5cmを使用すること。 ・単木保護については、食害防止用チューブ 1.7mネットを使用すること。 							

内 訳 表

区分	名称	種別	数量	単位	金額	摘要
直接工事	更新伐		0.7	ha		X
	新植		1.3	ha		
	鳥獣害防護施設(防護柵)		760	m		
	鳥獣害防護施設(単木保護)		900	セット		
	保育間伐		0.9	ha		
	搬出間伐		0.6	ha		
	作業路補修		350	m		
	素材運搬		390	m ³		
小計						
間接工事	共通仮設費		8.4	%		
	〃		10.7	%		
	現場監督費		21	%		
	社会保険料等		18	%		
小計						
工事価格						
消費税相当額			10	%		
本工事費計						

明 細 表

第1号 更新伐

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐木		308	本				
機械造材		320	m ³				
集材(架線系)		320	m ³				
小計							
計		0.7	ha				

明 細 表

第2号 新植

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
苗木植栽(A地区)	クヌギ実生コンテナ苗、3000本/ha	1800	本				植栽費込 み
苗木植栽(B・C地区)	クヌギ実生コンテナ苗、3000本/ha	2100	本				植栽・運搬 費込み
地拵え		1.3	ha				
小計							
計		1.3	ha				

明 細 表

第3号 鳥獣害防護施設(防護柵)

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
防獣ネット設置	A地区	380	m				
防獣ネット設置	B地区	380	m				
小計							
計		760.0	m				

明 細 表

第4号 鳥獣害防護施設(単木保護)

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
単木保護施設設置	1.7m ネット C地区 3000本/ha	900	セット				
小計							
計		900.0	セット				

明 細 表

第5号 保育間伐

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐倒		234	本				
枝払		234	本				
玉切		234	本				
丸太片付		234	本				
小計							
計		0.9	ha				

明 細 表

第6号 搬出間伐

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
伐木		182	本				
機械造材		69	m3				
架線系		69	m3				
小計							
計		0.6	ha				

明 細 表

第7号 作業路補修

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
作業路補修		350	m				
小計							
計		350	m				

明 細 表

第8号 素材運搬

名称	種別	数量	単位	単価	金額	単価表 番号	備考
極印	A,B材	312	m3				
素材積み込み	グラップル運転	312	m3				
素材運搬	A,B材	312	m3				
山元土場整理	C材	78	m3				
小計							
計		390	m3				