

R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	555.000	
掘削	軟岩IB	m <sup>3</sup>	30.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	75.600	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>	11.900	
(2) 治山ダム工				
1) コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工 (本堤)	BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	278.200	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	278.200	
円形型枠 (紙製)		本	3.000	
型枠工 (本堤)		m <sup>2</sup>	205.000	
角材式残存型枠工		m <sup>2</sup>	113.200	
型枠工 (放水路)		m <sup>2</sup>	7.000	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	185.000	
目地板		m <sup>2</sup>	8.400	
止型枠		m <sup>2</sup>	8.400	
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m	4.000	
足場工		m	112.600	
2) 間詰工		式	1.000	
コンクリート工 (間詰)	BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	6.600	
型枠工 (間詰)		m <sup>2</sup>	22.800	
裏石積工 (間詰)	t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>2</sup>	22.800	

R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(3) 溪間工付属物設置工				
1) 堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
(4) 支障木処理工				
1) 伐採費（スギ）	10cm 小計1本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
2) 伐採費（雑木）	10cm～46cm 小計19本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
伐採費	雑木31cm以上	m <sup>3</sup>	2.300	
3) 根株処理		式	1.000	
根株筋工（機械併用）		m	5.000	
2. 山腹工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	44.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	20.400	

R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)山腹基礎工				
1)かご土留工		式	1.000	
鋼製かご枠	詰石 H=0.50 W=0.80	m	54.000	
吸出し防止マット		m <sup>2</sup>	49.200	
3. 仮設工				
(1)仮設工				
1)仮水路工		式	1.000	
暗渠排水管	300mm	m	60.000	
土のう締切工		m <sup>2</sup>	3.000	
2)工事用道路工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	16.000	
敷鉄板		m <sup>2</sup>	17.800	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)運搬費		式	1.000	
輸送費(仮設材)	敷鉄板	ton	3.100	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	