

見積参考資料

工事名 R8那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀4
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育)

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育)
施工場所	那賀郡那賀町治平谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(スギ) 10cm 小計1本	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(雑木) 10cm~46cm 小計19本	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ 山腹工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育)

名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土	555.000	m ³			単 A T 単 5号
掘削 軟岩 IB	30.000	m ³			単 A T 単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	75.600	m ²			単 A S 単 18号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	11.900	m ²			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	278.200	m ³			単 A T 単 1号
打継面清掃 打継面清掃	278.200	m ³			単 A S 単 25号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本			単 A S 単 3号
型枠工 (本堤) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	205.000	m ²			単 A S 単 22号
角材式残存型枠工	113.200	m ²			単 A S 単 31号
型枠工 (放水路) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	7.000	m ²			単 A S 単 23号

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
水平打継目鉄筋 SD345 D22	185.000	本			単 A T 単 2 号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	8.400	m ²			単 A S 単 29 号
止型枠 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	8.400	m ²			単 A S 単 24 号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	4.000	m			単 A S 単 26 号
足場工	112.600	m			単 A S 単 12 号
合 計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	6.600	m ³			単 A T 単 3 号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	22.800	m ²			単 A S 単 30 号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石 50 ~ 150mm BB18-8-40 W/C 60%	22.800	m ²			単 A T 単 4 号
合 計					
・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート (アルミ合金軽合金鋳造製) A 型 (横 40cm x 縦 30cm x 1cm) 堤名板用,,	1.000	枚			単 A S 単 4 号
合 計					

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 (スギ)					1 式当たり
10cm 小計1本	1.000	式			
スギ 伐採費					単 A
胸高直径 10cm	1.000	本			
合 計					
・ ・ ・ 伐採費 (雑木)					1 式当たり
10cm ~ 46cm 小計19本	1.000	式			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 10cm	4.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 11cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 12cm	3.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 14cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 16cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 17cm	2.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 18cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 20cm	2.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 22cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単 A
胸高直径 23cm	1.000	本			
伐採費					単 A
雑木31cm以上	2.300	m3			
合 計					

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 120cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)幅区分 2)材料区分	120cm 詰石		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)内張材区分 4)山林砂防工(普通作業員)	吸出防止材設置 普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m) 6)詰石(詰土)コード(単位:m3) 7)植生シートコード(単位:m ²) 8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	0.000m ²				
	土木一般世話役		0.360	人		
	特殊作業員		0.390	人		
	普通作業員		1.320	人		
	バック杓[ク-ラ型・排対型(1次)]		2.790	時間		<損料>
	運転手(特殊)		0.470	人		
	軽油 バックル給油		24.000	L		
	諸雑費		0.030			
	簡易鋼製土留擁壁 WM12 高0.5m 奥行1.2m 幅2m		10.000	m		
	割栗石 150~200mm		5.700	m3		
	合計					算出数量 10.000 m
	単価			m		

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハ ック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 5m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ハ ック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	耐候性大型土のう袋 110(丸型)×H110cm 3年対応	10.000	袋			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	ハ ック杓[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]	0.380	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.290	人			
	軽油 ハ トロ-ル給油	19.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板設置			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷鉄板設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.150	人		
	とび工		0.150	人		
	普通作業員		0.150	人		
	ハック杓[加-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]		0.160	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.150	人		
	軽油		18.000	L		
	ハック杓給油					
	諸雑費		0.010			
	1%					
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	16.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3		10.700	
	コンクリートポンプ車[トラック架装・7-4式]		時間		0.630	<損料>
	運転手(特殊)		人		0.090	
	軽油 バトール給油		L		8.100	
	土木一般世話役		人		0.200	
	特殊作業員		人		0.300	
	普通作業員		人		0.800	
	諸雑費 1%				0.010	
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 治平谷地区
工事名	R 8 那林 復旧治山 那賀町治平谷 溪間工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・7-4式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油 バトール給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

