

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	男山地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）
施工場所	三好郡東みよし町男山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月－ A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－ A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】 R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			34,723,000	
2 ・ 工事原価			28,647,000	
3 ・ ・ 直接工事費			16,596,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	16,596,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			12,051,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,045,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$16,596,000 \times ((12.890 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$	17.260	%	2,864,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,105,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	76,000	
20 現場管理費			8,006,000	
21 現場管理費（率計上）				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$20,641,000 \times (((36.940*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	38.790	%	8,006,000	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$28,647,000 \times (21.170*1.000+0.04)$	21.210	%	6,076,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$34,723,000 \times 3.750$	3.750	%	1,302,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				16,596,000	
・ 溪間工	1.000	式		7,703,000	
・ ・ 谷止工	1.000	式		7,503,066	
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式	7,503,066	7,503,066	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40,W/C≤60%,一般養生	90.000	m ³	42,630	3,836,700	歩A・単A T単 3号
コンクリート (間詰) BB18-8-40,W/C≤60%,一般養生	6.400	m ³	49,177	314,733	歩A・単A T単 4号
型枠工 (本堤) 治山ダム型枠	75.100	m ²	13,400	1,006,340	歩A・単A T単 5号
型枠工 (本堤)	41.900	m ²	27,563	1,154,890	歩A・単A S単 35号
型枠工 (間詰) 一般型枠,小型構造物	22.400	m ²	9,638	215,891	歩A・単A S単 34号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石80～150mm	22.400	m ²	7,285	163,184	歩A・単A T単 6号
掘削 (土砂)	120.000	m ³	2,175	261,000	歩A・単A T単 7号
掘削 (岩石)	39.000	m ³	3,576	139,464	歩A・単A T単 8号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	4.000	m ²	782	3,128	歩A・単A S単 24号
岩盤清掃	35.000	m ²	1,725	60,375	歩A・単A S単 25号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A S単 7号
足場工	31.400	m	3,209	100,763	歩A・単A S単 23号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	66.000	本	1,388	91,608	歩A・単A T単 1号
昇降ステップ アメニティストップ同等品以上,300×19	21.000	本	3,050	64,050	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 男山地区				
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ネームプレート（アルミ合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚	56,000	56,000	歩A・単A S単 8号
標識板（標示板1枚 支柱1本） 400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm,,	1.000	組	28,800	28,800	歩A・単A S単 9号
合 計				7,503,066	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		200,892	
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式	35,710	35,710	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本	370	1,110	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	7.000	本	430	3,010	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	500	500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本	580	1,740	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	660	660	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	6.000	本	740	4,440	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本	810	3,240	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本	850	1,700	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	960	960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,030	1,030	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本	1,160	1,160	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本	1,800	1,800	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R 8 三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本	3,080	3,080	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本	4,360	4,360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本	6,920	6,920	歩A・単A
合 計				35,710	
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式	165,182	165,182	1 式当たり
処分費 根株	9.700	m3	8,500	82,450	歩A・単A S単 10号
ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,50m,2段クレーンなし	9.700	m3	6,781	65,776	歩A・単A S単 18号
機械運搬	9.700	m3	1,748	16,956	歩A・単A S単 36号
合 計				165,182	
・ 仮設工	1.000	式		8,893,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		8,893,433	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	6,605,819	6,605,819	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,120日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	5,846,482	5,846,482	歩A・単A S単 14号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月	1.000	基	246,198	246,198	歩A・単A S単 11号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基	252,838	252,838	歩A・単A S単 12号

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 男山地区
工事名	R8三林 緊急予防 東みよし町男山 溪間工事（企育）

[illegible]