

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R 8 警交 吉野川大橋南詰交差点北方 3 0 0 m 先ほか道路標識撤去その他工事
 工事箇所 徳島市東吉野町 2 丁目 1 0 - 1 ほか
 設計金額 6,813,400 円

総 括 表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	6,813,400	
その他					
合 計				6,813,400	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 機器費	1 式	0	
2 直接工事費	1 式	2,327,868	
3 共通仮設費	1 式	675,000	(2) × 29.02 %
4 現場管理費	1 式	1,946,000	(2+3) × 64.81 %
5 一般管理費	1 式	1,245,132	(2+3+4) × 25.17 %
6 工事価格		6,194,000	
7 消費税相当額		619,400	10 %
合 計		6,813,400	

名 称	摘 要	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
【機器費】							
【機器費計】							
【材料費】							
1 本 標 識 板							
【路側標識反射式】							
横断歩道	407-A(ミ)	高輝度反射2/3倍・アルミ	1	枚	8,920	8,920	
横断歩道	407-B	高輝度反射1.0倍・アルミ	1	枚	14,500	14,500	
小 計						23,420	
計						23,420	
3 ポール等							
【路側標識用】							
60.5φ4m直		60.5φ-t3.2-4000亜鉛	1	本	19,300	19,300	
ポールシール		黄色反射材60.5φ・貼付含	1	枚	2,131	2,131	
小 計						21,431	
計						21,431	
【材料費計】						44,851	
【労務費】							
【大型標識用】							
大型共架T柱取外		共架柱・板等産廃処理共	8	本	25,491	203,928	夜間工事
大型標識板取外		産廃処理共	44	枚	24,867	1,094,148	夜間工事
歩道橋大型標識板取外		産廃処理共	1	枚	24,867	24,867	夜間工事
小 計						1,322,943	
【路側標識用】							
1号削孔		100φ*400*1ガラ処分共	1	本	12,647	12,647	夜間工事
電柱共架柱・張出取外		1組*2個 産廃処理共	2	組	13,562	27,124	夜間工事
ポール撤去		コンクリート基礎共・ガラ処分共	1	本	32,046	32,046	夜間工事
ポール撤去		上部はつり・ガラ処分共	1	本	4,877	4,877	夜間工事
路側標識板取付		補助板のみ取付を含む	4	枚	7,215	28,860	夜間工事
路側標識板取外		補助板のみ取外を含む・産廃処理共	4	枚	4,845	19,380	夜間工事
小 計						124,934	
計						1,447,877	
【その他】							
管理番号標証		貼付含 80×150	1	枚	1,200	1,200	
規制番号標証		貼付含 50×100	2	枚	930	1,860	
管理台帳作成			48	枚	385	18,480	
小 計						21,540	
【労務費計】						1,469,417	
【交通誘導費】							
交通誘導警備員			32	人	25,425	813,600	夜間工事
直接工事費						2,327,868	