

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松海岸 徳・川内旭野 消波ブロック製作据付工事				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
突堤・人工岬		式		1			
消波工		式		1			
消波ブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作		個		258			
消波根固めブロック仮置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):8t	個		258			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(乱積),積載個数:2個,距離:0.5km以	個		258			
消波ブロック据付(海上) 陸上設置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):7.5tを超え12.5t以下, ブロック購入:無し	個		199			
消波ブロック据付(海上) 海上設置	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):7.5tを超え12.5t以下, ブロック購入:無し	個		59			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		45			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松海岸 徳・川内旭野 消波ブロック製作据付工事				事業区分 工事区分	海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
離岸堤		式		1			
構造物撤去工		式		1			
撤去工		式		1			
ブロック撤去 陸上		個		158			
ブロック撤去 水中		個		87			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
作業船等えい航費		回		1			
準備費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 小松海岸 徳・川内旭野 消波ブロック製作据付工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	海岸整備 離岸堤	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
繫船費(海岸)		式	1				
安全費		式	1				
安全監視船		日	9				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				