

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり防止事業 野住地区
業務名	R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務

項目名	内容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	野住地区
業務名	R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務
施工場所	三好市井川町野住
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	地すべり防止事業 野住地区		
業務名	R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	業務費				16,223,900	
	・総合業務価格				14,749,000	
	・消費税相当額 (10 %)				1,474,900	
	総合業務価格内訳					
	森林調査業務 (一般調査)				10,946,000	
	森林調査業務 (解析等調査)				2,498,000	
	森林測量業務				1,305,000	
	業務内容					
	森林調査業務 (一般調査)					
	森林調査業務 (解析等調査)					
	森林測量業務					

事業名	地すべり防止事業 野住地区		
業務名	R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 調査業務価格			10,946,000	
2 ・一般調査業務費			10,940,000	
3 ・・純調査費			6,447,000	
4 ・・・直接調査費			4,671,000	
5 ・・・・直接調査費(直接経費除く)	1.000	式	4,594,000	
6 ・・・・直接調査費(直接経費)	1.000	式	77,000	
7 ・・・間接調査費			1,776,000	
8 ・・・・運搬費	1.000	式	794,000	
9 ・・・・準備費	1.000	式	328,000	
10 ・・・・仮設費	1.000	式	549,000	
11 ・・・・安全費			0	
12 ・・・・安全費(率計上)				
			(5) × 標準値	
	4,594,000 × 0.000	0.000	%	0
13 ・・・・安全費(積上)	1.000	式	0	
14 ・・・・借地料	1.000	式	0	
15 ・・・・旅費交通費	1.000	式	72,000	
16 ・・・・施工管理費				

事業名	地すべり防止事業 野住地区				
業務名	R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接調査費(直接経費除く)				4,594,000	
・地質調査業務(一般調査)	1.000	式		4,594,000	
・・地質調査業務(一般調査)	1.000	式		4,594,996	
・・・機械ボーリング BV7-3、BV7-4、BV7-5	1.000	式	2,718,000	2,718,000	1 式当たり
機械ボーリング(土質ボーリング) 土質ボーリング,オールコアボーリング, 66mm,礫混じり土砂,	58.000	m	37,500	2,175,000	歩A・単A S単 12号
機械ボーリング(岩盤ボーリング) 岩盤ボーリング,, 66mm,,軟岩	15.000	m	36,200	543,000	歩A・単A S単 13号
合 計				2,718,000	
・・・移動変形調査 BV7-3、BV7-4、BV7-5	1.000	式	813,312	813,312	1 式当たり
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 設置,21.0m	1.000	孔	187,550	187,550	歩A・単A S単 20号
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 設置,26.0m	2.000	孔	200,390	400,780	歩A・単A S単 21号
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計) 観測,0.0m	9.000	回	11,865	106,785	歩A・単A S単 22号
移動式変形調査(挿入式孔内傾斜計) 資料整理	9.000	月	13,133	118,197	歩A・単A T単 4号
合 計				813,312	
・・・地下水位調査 BV7-3、BV7-4、BV7-5	1.000	式	870,084	870,084	1 式当たり
地下水調査(地下水位測定設置)	3.000	孔	122,328	366,984	歩A・単A S単 25号
地下水調査(地下水位測定観測)	9.000	回	16,931	152,379	歩A・単A S単 26号

事業名	地すべり防止事業 野住地区			
業務名	R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 解析業務価格			2,498,000	
2 ・業務原価			1,624,000	
3 ・ ・直接原価			1,092,000	
4 ・ ・ ・直接人件費 (労務費を除く)	1.000	式	989,000	
5 ・ ・ ・直接経費			103,000	
6 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・電子成果品作成費	1.000	式	0	
8 ・ ・ ・ ・電子計算機使用料及び機械器具損料	1.000	式	70,000	
9 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	33,000	
10 ・ ・その他原価				
			(4) × 標準値	
	989,000 × 53.850	53.850	%	532,000
11 ・一般管理費等				
			(2) × 標準値	
	1,624,000 × 53.850	53.850	%	874,000
12 ・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	地すべり防止事業 野住地区		
業務名	R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 測量業務価格			1,305,000	
2 ・測量作業費			1,305,000	
3 ・ ・直接測量費			675,000	
4 ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	637,000	
5 ・ ・ ・直接経費			38,000	
6 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・基地関係費	1.000	式	0	
8 ・ ・ ・ ・安全費			0	
9 ・ ・ ・ ・安全費 (率計上)				
			(4+6+7+11+13+15-21) × 標準値	
	0.000	%	675,000 × 0.000	
10 ・ ・ ・ ・安全費 (積上)	1.000	式	0	
11 ・ ・ ・ ・電子成果品作成費			38,000	
12 ・ ・ ・ ・電子成果品作成費 (率計上)	1.000	式	38,000	
13 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・技術管理費			0	
15 ・ ・ ・精度管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・成果検定費	1.000	式	0	

