

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接調査費(直接経費除く)				
1. 地質調査業務(一般調査)				
(1)地質調査業務(一般調査)				
1)機械ボーリング	BV7-3、BV7-4、BV7-5	式	1.000	
機械ボーリング(土質ボーリング)	オールコアボーリング, φ66mm	m	58.000	
機械ボーリング(岩盤ボーリング)	オールコアボーリング, φ66mm	m	15.000	
2)移動変形調査	BV7-3、BV7-4、BV7-5	式	1.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	設置, 21.0m	孔	1.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	設置, 26.0m	孔	2.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	観測	回	9.000	
移動式変形調査(挿入式孔内傾斜計)	資料整理	月	9.000	
3)地下水調査	BV7-3、BV7-4、BV7-5	式	1.000	
地下水調査(地下水位測定設置)		孔	3.000	
地下水調査(地下水位測定観測)		回	9.000	
地下水調査(地下水位測定撤去)		孔	3.000	
地下水調査(地下水位測定資料整理)		回	9.000	
地下水調査(ステップ検層)		孔	3.000	
4)打合せ		式	1.000	
打合せ(地質調査業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	中間打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
直接調査費(直接経費)				
1. 電子成果品作成費				
(1)電子成果品作成費				
1)電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	地すべり調査	式	1.000	

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)運搬費		式	1.000	
資機材運搬		回	2.000	
現場内小運搬		ton	2.800	
現場内小運搬		箇所	1.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
1)準備費		式	1.000	
その他間接調査費	準備及び後片付け	業務	1.000	
その他間接調査費	給水費(ポンプ運転)	箇所	1.000	
仮設費				
1. 仮設費				
(1)仮設費				
1)仮設費		式	1.000	
足場仮設		箇所	3.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1)旅費交通費				
1)旅費交通費		式	1.000	
旅費交通費		日	32.000	
一括計上価格				
1. 地盤情報検定費				
(1)地盤情報検定費				

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1)地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	3.000	

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費 (労務費を除く)				
1. 解析等調査業務				
(1) 解析等調査業務				
1) 地すべり調査		式	1.000	
地すべり調査(計画準備)	2種目	業務	1.000	
地すべり調査(地下水検層資料解析)		孔	3.000	
地すべり調査(機構解析)		業務	1.000	
地すべり調査(報告書作成)		業務	1.000	
電子計算機使用料及び機械器具損料				
1. 電子成果品作成費				
(1) 電子成果品作成費				
1) 電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	地すべり調査	式	1.000	

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市野住 調査解析業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 測量				
(1)測量				
1)山腹工測量		式	1.000	
山腹工測量(踏査選点)		ha	0.700	
山腹工測量(山腹平面測量)	山腹平面測量, 標準	ha	0.700	
山腹工測量(平面図作成)	平面図作成B	業務	1.000	
立木竹調査	用材林・傾斜地	m <sup>2</sup>	100.000	