

見積参考資料

工事名 R8那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀2
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	流域保全総合治山事業
地区名	大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町大美谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀2
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年5月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ ・ 点検施設工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(雑木) 20cm 小計1本	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 礫質土	362.000	m ³			単A T単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	70.100	m ²			単A S単 22号
転石破碎 油圧式600~800kg級, 転石	3.800	m ³			単A S単 21号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C≤60%	208.100	m ³			単A T単 1号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm, ,	3.000	本			単A S単 3号
型枠工 (本堤)	137.300	m ²			単A T単 2号
角材式残存型枠工	79.300	m ²			単A S単 31号
型枠工 (放水路)	3.400	m ²			単A T単 9号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	146.000	本			単A T単 3号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	14.800	m ²			単A S単 27号

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止型枠	14.800	m ²			単A T単 10号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	6.000	m			単A S単 24号
足場工	59.700	m			単A S単 17号
合 計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C≤60%	10.800	m ³			単A T単 4号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	37.700	m ²			単A S単 30号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C≤60%	37.700	m ²			単A T単 5号
合 計					
・・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型 (横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚			単A S単 4号
合 計					
・・・ 点検施設工	1.000	式			1 式当たり
昇降ステップ	20.000	本			単A T単 7号

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 (雑木) 20cm 小計1本	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
合 計					
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株筋工(機械併用)	5.000	m			単A T単 8号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 9号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 6号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			単A S単 7号

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上3 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2 t 以上3 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		1.000	人		
	普通作業員		6.900	人		
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]		6.000	時間		<損料>
	運転手(特殊)		1.020	人		
	軽油 パトロール給油		35.000	L		
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m		0.250	本		
	諸雑費 5%		0.050			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価			基		

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-9号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000	基当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	176~225				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	150日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役				10.000	人
	とび工				41.000	人
	普通作業員				27.000	人
	特殊作業員				8.000	人
	軽油				224.000	L
	パトロール給油					
	ウインチ				150.000	日
	ワイヤーロープ 主索				360.000	100m日
	ワイヤーロープ 巻上・曳索				420.000	100m日

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 90m, 2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員			1.000	人	
	普通作業員			2.000	人	
	軽油 パトロール給油			34.000	L	
	合計					算出数量 36.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 鋼材, 90m, 2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油					
		44.000	L			
	合計					算出数量 45.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区				
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 90m, 2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員			1.000 人		
	普通作業員			4.000 人		
	軽油 パトロール給油			44.000 L		
	合計					算出数量 30.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 18号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去, 6m以下, ハックホ(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	ハックホ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役				0.090	人
	特殊作業員				0.090	人
	諸雑費				0.004	
	ハックホ[コーラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]				0.110	日
	運転手(特殊)				0.090	人
	軽油 ハトル給油				8.800	L
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価					袋

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 8 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 5号 ***					
	裏石積工(間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C≤60%					
	割栗石 50~150mm	8.600	m ³			
	ダンプトラック運搬 10t車, 軟岩, 64.6km, バックホウ 山積0.8m ³	8.600	m ³			S単 14号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 90m, 2段クレーンなし	8.600	m ³			S単 12号
	栗石、割栗石 小型車割増 4t車	8.600	m ³			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 90m, 2段クレーンなし	1.600	m ³			S単 10号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.600	m ³			
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			

