

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 松茂吉野線 上板・西分 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(400m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,680			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻(切削)	m3		84			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		84			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質AsⅡ型 密粒(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,680			
目地防草工		式		1			
目地防草材		m		480			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 松茂吉野線 上板・西分 舗装補修工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	夜間A	人日		3			
交通誘導警備員	夜間B	人日		12			
交通誘導警備員	昼間A	人日		2			
交通誘導警備員	昼間B	人日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 松茂吉野線 上板・西分 舗装補修工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		