

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮倉徳島線 小・芝生 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
1号U型側溝蓋	現場打蓋 24-8-25(20), W/C \leq 55%	m		35			
2号U型側溝蓋	鋼製蓋 T-25, 細目	m		14			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	m		18			
防護柵基礎	18-8-25(20), W/C \leq 60%	箇所		7			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮倉徳島線 小・芝生 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)		m		18			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		0.2			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2			
殻運搬 コンクリート蓋	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2			
殻処分 コンクリート蓋	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3			
現場発生品運搬	発生材種類:鉄くず へび-H3	t		0.3			
スクラップ 控除		t		0.3			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮倉徳島線 小・芝生 側溝修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

