

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
業務名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 調査設計業務

項目名	内容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金）
地区名	世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
業務名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 調査設計業務
施工場所	三好市山城町栗山
業務番号	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
業務名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 調査設計業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 測量業務価格			3,123,000	
2 ・測量作業費			3,123,000	
3 ・ ・直接測量費			1,674,000	
4 ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式	1,573,000	
5 ・ ・ ・直接経費			51,000	
6 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・基地関係費	1.000	式	0	
8 ・ ・ ・ ・安全費			0	
9 ・ ・ ・ ・安全費（率計上）				
			(4+6+7+11+13+15-21) × 標準値	
			1,674,000 × 0.000	
	0.000	%	0	
10 ・ ・ ・ ・安全費（積上）	1.000	式	0	
11 ・ ・ ・ ・電子成果品作成費			51,000	
12 ・ ・ ・ ・電子成果品作成費（率計上）	1.000	式	51,000	
13 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・技術管理費			50,000	
15 ・ ・ ・精度管理費	1.000	式	50,000	
16 ・ ・ ・成果検定費	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区			
業務名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 調査設計業務			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				1,573,000	
・測量業務	1.000	式		1,573,000	
・ ・ 路線測量	1.000	式		1,056,276	
・ ・ ・ 一車線林道測量 No.48～No.55 L=140m(杭復元)	1.000	式	304,155	304,155	1式当たり
一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自	0.140	km	559,487	78,328	歩A・単A S単 11号
一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自	0.140	km	335,506	46,971	歩A・単A S単 12号
伐開 C:見通しの悪い地帯	0.140	km	305,500	42,770	歩A・単A S単 5号
立木調査 調査、図面等 用材林 急傾斜地	0.210	ha	648,030	136,086	歩A・単A T単 1号
合 計				304,155	
・ ・ ・ 一車線林道測量 No.55～No.65 L=200m(詳細測量)	1.000	式	752,121	752,121	1式当たり
一車線林道測量(計画・準備)	1.000	業務	112,850	112,850	歩A・単A S単 4号
一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自	0.200	km	559,487	111,897	歩A・単A S単 11号
一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自	0.200	km	335,506	67,101	歩A・単A S単 12号
一車線林道測量(横断測量)徳島県独自	0.200	km	545,037	109,007	歩A・単A S単 13号
一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自	0.200	km	154,768	30,954	歩A・単A S単 14号
伐開 C:見通しの悪い地帯	0.200	km	305,500	61,100	歩A・単A S単 5号
立木調査 調査、図面等 用材林 急傾斜地	0.400	ha	648,030	259,212	歩A・単A T単 1号

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
業務名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 調査設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				752,121	
・・用地測量	1.000	式		516,745	
・・・ 用地測量 No.48~No.55 L=140m(杭復元)	1.000	式	160,163	160,163	1式当たり
用地測量(境界確認)	0.210	ha	270,133	56,728	歩A・単A S単 8号
用地測量(面積計算)	0.210	ha	289,740	60,845	歩A・単A S単 9号
用地測量(用地実測図原図作成)	0.210	ha	202,810	42,590	歩A・単A S単 10号
合計				160,163	
・・・ 用地測量 No.55~No.65 L=200m(詳細測量)	1.000	式	356,582	356,582	1式当たり
用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写	0.400	ha	56,959	22,784	歩A・単A S単 6号
用地測量(土地の登記記録調査)	0.400	ha	71,812	28,725	歩A・単A S単 7号
用地測量(境界確認)	0.400	ha	270,133	108,053	歩A・単A S単 8号
用地測量(面積計算)	0.400	ha	289,740	115,896	歩A・単A S単 9号
用地測量(用地実測図原図作成)	0.400	ha	202,810	81,124	歩A・単A S単 10号
合計				356,582	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備交付金） 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
業務名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 調査設計業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 設計業務価格			1,956,000	
2 ・業務原価			1,272,000	
3 ・ ・直接原価			874,000	
4 ・ ・ ・直接人件費（労務費を除く）	1.000	式	740,000	
5 ・ ・ ・直接経費			134,000	
6 ・ ・ ・ ・旅費交通費	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ ・業務成果品費（電子成果品作成費）			134,000	
8 ・ ・ ・ ・ ・電子成果品作成費（率計上）	1.000	式	134,000	
9 ・ ・ ・ ・電子計算機使用料及び機械器具損料	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・特許使用料	1.000	式	0	
11 ・ ・ ・ ・その他	1.000	式	0	
12 ・ ・その他原価				
			(4) × 標準値	
	740,000 × 53.850	53.850	%	398,000
13 ・一般管理費等				
			(2) × 標準値	
	1,272,000 × 53.850	53.850	%	684,000
14 ・一括計上価格	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備交付金) 世戸谷栗山奥線 栗山奥工区
業務名	R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 調査設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費(労務費を除く)				740,000	
・設計業務	1.000	式		740,000	
・ ・ 林道設計	1.000	式		740,397	
・ ・ ・ 一車線林道設計 No.55 ~ No.65 L=200m (詳細測量)	1.000	式	466,197	466,197	1 式当たり
一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)	0.200	km	593,825	118,765	歩A・単A S単 4号
一車線林道設計(実施設計)	0.200	km	1,283,802	256,760	歩A・単A S単 5号
一車線林道設計(照査) 30 ~ 40度	0.200	km	181,683	36,337	歩A・単A S単 6号
一車線林道設計(成果品(設計説明書作成))	0.200	km	271,676	54,335	歩A・単A S単 7号
合 計				466,197	
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式	274,200	274,200	1 式当たり
打合せ等(設計業務) 業務着手時打合せ	1.000	回	91,400	91,400	歩A・単A S単 1号
打合せ等(設計業務) 中間打合せ	1.000	回	91,400	91,400	歩A・単A S単 2号
打合せ等(設計業務) 成果物納入時打合せ	1.000	回	91,400	91,400	歩A・単A S単 3号
合 計				274,200	

