

R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 調査設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 測量業務				
(1) 路線測量				
一車線林道測量		式	1.000	No. 48～No. 55 L=140m (杭復元)
一車線林道測量(中心線測量)		km	0.140	
一車線林道測量(縦断測量)		km	0.140	
伐開		km	0.140	
立木調査		ha	0.210	
一車線林道測量		式	1.000	No. 55～No. 65 L=200m (詳細測量)
一車線林道測量(計画・準備)		業務	1.000	
一車線林道測量(中心線測量)		km	0.200	
一車線林道測量(縦断測量)		km	0.200	
一車線林道測量(横断測量)		km	0.200	
一車線林道測量(土質区分・その他調査)		km	0.200	
伐開		km	0.200	
立木調査		ha	0.400	
(2) 用地測量				
用地測量		式	1.000	No. 48～No. 55 L=140m (杭復元)
用地測量(境界確認)		ha	0.210	
用地測量(面積計算)		ha	0.210	
用地測量(用地実測図原図作成)		ha	0.210	
用地測量		式	1.000	No. 55～No. 65 L=200m (詳細測量)
用地測量(公図等の転写)		ha	0.400	
用地測量(土地の登記記録調査)		ha	0.400	
用地測量(境界確認)		ha	0.400	

R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 調査設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
用地測量(面積計算)		ha	0.400	
用地測量(用地実測図原図作成)		ha	0.400	
精度管理費				
1. 精度管理費				
(1)精度管理費				
精度管理費 (森林測量業務)		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 調査設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費（労務費を除く）				
1. 設計業務				
(1) 林道設計				
一車線林道設計		式	1.000	No. 55～No. 65 L=200m（詳細測量）
一車線林道測量(中心線測量)		km	0.200	
一車線林道測量(縦断測量)		km	0.200	
一車線林道設計(照査)		km	0.200	
一車線林道設計(成果品(設計説明書作成))		km	0.200	
打合せ		式	1.000	
打合せ等(設計業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
一車線林道測量(中心線測量)	中間打合せ	回	1.000	
一車線林道測量(縦断測量)	成果物納入時打合せ	回	1.000	