

## 見積参考資料

# 工事名 R8徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

### ◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

項目名	内容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)
施工場所	名西郡神山町江田
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 帯工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ 法粹工	1.000	式		
・ ・ ・ 吹付法粹工	1.000	式		
・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 コンクリート	1.000	式		
・ ・ ・ 帯工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 帯工	1.000	式			1 式当たり
掘削工(土砂) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	10.000	m <sup>3</sup>			単A S単 17号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	3.100	m <sup>2</sup>			単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 水路工	1.000	式			1 式当たり
掘削工(土砂) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	7.000	m <sup>3</sup>			単A S単 17号
埋戻し 土砂,小規模(標準)	5.000	m <sup>3</sup>			単A S単 18号
斜面整地 礫質土	9.100	m <sup>2</sup>			単A S単 15号
合 計					
・ ・ 法枠工	1.000	式			
・ ・ ・ 吹付法枠工	1.000	式			1 式当たり
現場吹付法枠工(法面清掃工)	865.900	m <sup>2</sup>			単A S単 5号
現場吹付法枠工(法枠組立・据付工) 300mm,スターラップを施工しない	882.500	m			単A S単 6号

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
現場吹付法砕工(アンカー工) 主アンカー D19 L800	207.000	本			単A T単 2号
現場吹付法砕工(アンカー工) 補助アンカー D13 L500	621.000	本			単A T単 3号
現場吹付法砕工(法砕吹付工)	79.400	m3			単A T単 1号
現場吹付法砕工(砕内吹付工) 植生基材,4cm以上6cm未満, -,揚水ポンプ 揚程30m	405.800	m <sup>2</sup>			単A S単 10号
中詰栗石工(法砕)	15.900	m3			単A T単 9号
吹付砕工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート	17.600	m3			単A S単 2号
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	98.600	m <sup>2</sup>			単A
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路工 コンクリート	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	3.200	m3			単A T単 6号
均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 養生なし	0.400	m3			単A T単 7号
SP 型砕 森林 一般型砕,小型構造物	13.300	m <sup>2</sup>			単A S単 23号
基礎栗石工 割栗石5~15cm、t=30cm	2.500	m3			単A T単 8号
再生クラッシュラン RC-40	0.500	m3			単A T単 4号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.200	m <sup>2</sup>			単A S単 19号
合 計					













事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	現場吹付法枠工(法枠組立・据付工)		m		100.000 m	当たり算出
	現場吹付法枠工(法枠組立・据付工) 300mm, スターラップを施工しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 枠の高さ区分 2) スターラップ施工区分	300mm スターラップを施工しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 山林砂防工(普通作業員) 4) エット式フレームコード(単位:m)	山林砂防工				
	5) 鉄筋コード(単位:ton) 6) 100m当たり鉄筋設計数量(ton)	0.398ton				
	7) スターラップコード(単位:ton) 8) 100m当たりスターラップ設計数量(ton)	0.000ton				
	土木一般世話役		1.960	人		
	法面工		9.800	人		
	山林砂防工		3.920	人		
	法枠用型枠 フリーフレーム工法 FM-300 300×300mm		115.000	m		
	異形棒鋼 SD345 D13		0.500	ton		
	諸雑費 1%		0.010			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価			m		





事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	現場吹付法砕工(法砕吹付工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	現場吹付法砕工(法砕吹付工) 砕の仕上げする			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕の仕上げ区分 2)山林砂防工(普通作業員)	砕の仕上げする 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		1.590	人			
	法面工					
		4.760	人			
	特殊作業員					
		3.170	人			
	山林砂防工					
		3.170	人			
	珉タルコンクリト吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]					<損料>
		2.570	供用日			
	ホイールローダ 普通・排対型(2次)					<賃料>
		2.510	日			
	運転手(一般)					
		1.270	人			
	軽油					
	ハトル給油					
		22.000	L			
	諸雑費					
	19%					
		0.190				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	現場吹付法砕工(砕内吹付工)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	現場吹付法砕工(砕内吹付工) 植生基材,4cm以上6cm未満, -,揚水ポンプ 揚程30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	植生基材		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)吹付厚区分	4cm以上6cm未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)水抜きパイプ区分	-				
	4)ポンプ区分	揚水ポンプ 揚程30m				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	7)植生基材コード(単位:m3)					
	8)植生基材100m <sup>2</sup> 当り設計量(m3)	5.000m3				
	土木一般世話役		0.600	人		
	法面工		1.500	人		
	特殊作業員		0.500	人		
	山林砂防工		1.000	人		
	珉タルコンクリト吹付機(法面用)[湿式・モ-タ駆動]		4.500	時間		<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~超低・排対(~3次)]		1.030	日		<賃料>
	軽油 ハ°トル給油		41.000	L		
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)		1.030	日		<賃料>
	軽油 ハ°トル給油		19.000	L		
	ホイールローダ 普通・排対型(2次)		1.110	日		<賃料>
	運転手(一般)		0.560	人		



















































