

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事（企育）
施工場所	名西郡神山町江田
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号〔7号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			43,782,000	
2 ・工事原価			36,283,000	
3 ・ ・ 直接工事費			22,883,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	22,883,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			13,400,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,636,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
22,883,000 × ((11.870*1.300)*1.030*1.000)	15.890	%	3,636,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事（企育）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			9,764,000	
21 現場管理費（率計上）				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$26,519,000 \times (((35.070*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	36.820	%	9,764,000	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . 官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$36,283,000 \times (20.630*1.000 + 0.04)$	20.670	%	7,499,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$43,782,000 \times 3.750$	3.750	%	1,641,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 江田地区	事業額 (千円)	47	47
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事 (企画)			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				22,883,000	
・ 山腹工	1.000	式		19,819,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		36,608	
・ ・ ・ 帯工	1.000	式	13,984	13,984	1 式当たり
掘削工 (土砂) 土砂, 上記以外 (小規模) , - , - , 標準	10.000	m ³	1,156	11,560	歩 A ・ 単 A S 単 17 号
土砂掘削面整形 粘性土 ・ 礫質土	3.100	m ²	782	2,424	歩 A ・ 単 A S 単 14 号
合 計				13,984	
・ ・ ・ 水路工	1.000	式	22,624	22,624	1 式当たり
掘削工 (土砂) 土砂, 上記以外 (小規模) , - , - , 標準	7.000	m ³	1,156	8,092	歩 A ・ 単 A S 単 17 号
埋戻し 土砂, 小規模 (標準)	5.000	m ³	1,019	5,095	歩 A ・ 単 A S 単 18 号
斜面整地 礫質土	9.100	m ²	1,037	9,437	歩 A ・ 単 A S 単 15 号
合 計				22,624	
・ ・ 法枠工	1.000	式		19,241,607	
・ ・ ・ 吹付法枠工	1.000	式	19,241,607	19,241,607	1 式当たり
現場吹付法枠工 (法面清掃工)	865.900	m ²	862	746,406	歩 A ・ 単 A S 単 5 号
現場吹付法枠工 (法枠組立 ・ 据付工) 300mm, スターラップを施工しない	882.500	m	8,864	7,822,480	歩 A ・ 単 A S 単 6 号

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場吹付法砕工 (アンカー工) 主アンカー D19 L800	207.000	本	1,314	271,998	歩 A ・ 単 A T 単 2 号
現場吹付法砕工 (アンカー工) 補助アンカー D13 L500	621.000	本	1,184	735,264	歩 A ・ 単 A T 単 3 号
現場吹付法砕工 (法砕吹付工)	79.400	m ³	76,273	6,056,076	歩 A ・ 単 A T 単 1 号
現場吹付法砕工 (砕内吹付工) 植生基材, 4cm 以上 6cm 未満, -, 揚水ポンプ 揚程 30m	405.800	m ²	4,190	1,700,302	歩 A ・ 単 A S 単 10 号
中詰栗石工 (法砕)	15.900	m ³	35,958	571,732	歩 A ・ 単 A T 単 9 号
吹付砕工 (加算額) 水切りモルタル・コンクリート	17.600	m ³	71,700	1,261,920	歩 A ・ 単 A S 単 2 号
吸出防止材 合繊不織布 厚 10mm 9.8KN/m	98.600	m ²	765	75,429	歩 A ・ 単 A
合 計				19,241,607	
・ ・ 水路工	1.000	式		540,965	
・ ・ ・ 水路工 コンクリート	1.000	式	357,263	357,263	1 式 当 た り
コンクリート 18-8-40 (高 炉) W/C 60% 一般養生	3.200	m ³	45,850	146,720	歩 A ・ 単 A T 単 6 号
均しコンクリート 18-8-40 (高 炉) W/C 60% 養生なし	0.400	m ³	43,840	17,536	歩 A ・ 単 A T 単 7 号
SP 型砕 森林 一般型砕, 小型構造物	13.300	m ²	9,638	128,185	歩 A ・ 単 A S 単 23 号
基礎栗石工 割栗石 5 ~ 15cm、t=30cm	2.500	m ³	20,412	51,030	歩 A ・ 単 A T 単 8 号
再生クラッシュラン RC-40	0.500	m ³	7,489	3,745	歩 A ・ 単 A T 単 4 号
SP 目地板 森林 30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.200	m ²	4,567	10,047	歩 A ・ 単 A S 単 19 号
合 計				357,263	

事業名	復旧治山事業 江田地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 帯工	1.000	式	183,702	183,702	1 式当たり
コンクリート 18-8-40 (高 炉) W/C 60% 一般養生	1.800	m ³	44,900	80,820	歩 A ・ 単 A T 単 5 号
SP 型 枠 森 林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.300	m ²	10,610	88,063	歩 A ・ 単 A S 単 24 号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	3.700	掛 m ²	4,005	14,819	歩 A ・ 単 A S 単 12 号
合 計				183,702	
・ 仮設工	1.000	式		3,064,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		3,064,367	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	3,064,367	3,064,367	1 式当たり
簡易ケーブルクレーン設置・撤去	1.000	基	1,271,462	1,271,462	歩 A ・ 単 A S 単 16 号
支保工 (パイプサポート支保・くさび結合支保) くさび結合支保,40kN/m ² 以下	445.000	空 m ³	4,029	1,792,905	歩 A ・ 単 A S 単 13 号
合 計				3,064,367	