

R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)治山土工				
帯工		式	1.000	
掘削工(土砂)		m ³	10.000	
土砂掘削面整形		m ²	3.100	
水路工		式	1.000	
掘削工(土砂)		m ³	7.000	
埋戻し		m ³	5.000	
斜面整地		m ²	9.100	
(2)法枠工				
吹付法枠工		式	1.000	
現場吹付法枠工(法面清掃工)		m ²	865.900	
現場吹付法枠工(法枠組立・据付工)	300mm	m	882.500	
現場吹付法枠工(アンカー工)	主アンカー D19 L800	本	207.000	
現場吹付法枠工(アンカー工)	補助アンカー D13 L500	本	621.000	
現場吹付法枠工(法枠吹付工)		m ³	79.400	
現場吹付法枠工(枠内吹付工)	植生基材	m ²	405.800	
中詰栗石工(法枠)		m ³	15.900	
吹付枠工	水切りモルタル	m ³	17.600	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	98.600	
(3)水路工				
水路工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉) W/C≦ 60% 一般養生	m ³	3.200	
均しコンクリート		m ³	0.400	

R 8 徳林 復旧治山 神山町江田 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠工	一般型枠	m ²	13.300	
基礎栗石工	割栗石5~15cm、t=30cm	m ³	2.500	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.200	
帯工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60% 一般養生	m ³	1.800	
型枠工	一般型枠	m ²	8.300	
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	3.700	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
支保工	くさび結合支保	空m ³	445.000	