

## 見積参考資料

# 工事名 R8徳林 緊急予防 上勝町葛又 山 腹工事

### ◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事
施工場所	勝浦郡上勝町葛又
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工 水路工	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 No.1	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 No.2	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 No.1	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 No.2	1.000	式		
・ ・ 山腹緑化工	1.000	式		
・ ・ ・ 筋工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		





事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工 土留工	1.000	式			1 式当たり
掘削工(土砂) 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外	29.000	m <sup>3</sup>			単A S単 19号
掘削工(岩石) 油圧式0.10m <sup>3</sup> 級,軟岩( )B	33.000	m <sup>3</sup>			単A S単 30号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	3.300	m <sup>2</sup>			単A S単 13号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	14.000	m <sup>2</sup>			単A S単 14号
合 計					
・ ・ ・ 作業土工 水路工	1.000	式			1 式当たり
掘削工(土砂) 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外	67.000	m <sup>3</sup>			単A S単 19号
掘削工(岩石) 油圧式0.10m <sup>3</sup> 級,軟岩( )B	7.000	m <sup>3</sup>			単A S単 30号
埋戻し 土砂,小規模(標準以外)	131.000	m <sup>3</sup>			単A S単 20号
斜面整地 礫質土	148.900	m <sup>2</sup>			単A S単 16号
合 計					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 土留工 No.1	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	10.100	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	36.500	m <sup>2</sup>			単A S単 26号
足場工 単管傾斜足場,安全ネットなし	18.100	掛m <sup>2</sup>			単A S単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.200	本			単A
合 計					
・・・ 土留工 No.2	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	11.300	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	41.500	m <sup>2</sup>			単A S単 27号
足場工 単管傾斜足場,安全ネットなし	20.600	掛m <sup>2</sup>			単A S単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.200	本			単A
合 計					
・・・ 水路工 No.1	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	12.700	m <sup>3</sup>			単A T単 3号
型枠工 一般型枠,小型構造物	60.400	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 養生なし	1.600	m <sup>3</sup>			単A T単 2号

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎栗石工 割栗石5~15cm、t=30cm	9.200	m3			単A T単 5号
再生クラッシャラン RC-40	1.800	m3			単A T単 4号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.100	m <sup>2</sup>			単A S単 22号
合 計					
・・・ 水路工 No.2	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	16.900	m3			単A T単 3号
型枠工 一般型枠,小型構造物	81.300	m <sup>2</sup>			単A S単 28号
均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C 60% 養生なし	2.100	m3			単A T単 2号
基礎栗石工 割栗石5~15cm、t=30cm	12.200	m3			単A T単 5号
再生クラッシャラン RC-40	2.400	m3			単A T単 4号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.100	m <sup>2</sup>			単A S単 22号
合 計					
・・・ 山腹緑化工	1.000	式			
・・・ 筋工	1.000	式			1 式当たり
角材筋工(2本筋工)	20.000	m			単A T単 8号
植栽(A)	30.000	本			単A T単 7号

事業名	緊急予防治山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 伏工	1.000	式			1 式当たり
【法面工(植生柵工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵標準),250m2未満,-	32.000	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
合計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	式			単A T単 6号
合計					
・・・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
仮排水管 据付・撤去,網状管,50~150mm,要	100.000	m			単A S単 21号
合計					















事業名	緊急予防山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 山腹 工,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油 パトロール給油		28.000	L		
	合 計					算出数量 22.500 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,バケツ使用資材,栗石,砂利・栗石,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	バケツ使用資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油 ハトール給油		35.000	L		
	合計					算出数量 20.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防山事業 葛又地区
工事名	R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,バケツ使用資材,砂利,砂利・栗石,90m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	バケツ使用資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	砂利				
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	90.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油 ハト口給油		35.000	L		
	合計					算出数量 20.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					































































