

R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1) 治山土工				
作業土工	土留工	式	1.000	
掘削工(土砂)		m ³	29.000	
掘削工(岩石)		m ³	33.000	
土砂掘削面整形		m ²	3.300	
岩盤掘削面整形		m ²	14.000	
作業土工	水路工	式	1.000	
掘削工(土砂)		m ³	67.000	
掘削工(岩石)		m ³	7.000	
埋戻し		m ³	131.000	
斜面整地		m ²	148.900	
(2) 山腹基礎工				
土留工	No. 1	式	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉) W/C≦ 60% 一般養生	m ³	10.100	
型枠工	一般型枠	m ²	36.500	
足場工		掛m ²	18.100	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径150	本	0.200	
土留工	No. 2	式	1.000	
コンクリート	18-8-40(高炉) W/C≦ 60% 一般養生	m ³	11.300	
型枠工	一般型枠	m ²	41.500	
足場工		掛m ²	20.600	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径150	本	0.200	
水路工	No. 1	式	1.000	

R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C \leq 60% 一般養生	m ³	12.700	
型枠工	一般型枠	m ²	60.400	
均しコンクリート		m ³	1.600	
基礎栗石工	割栗石5~15cm、t=30cm	m ³	9.200	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	1.800	
目地板	t=10mm	m ²	2.100	
水路工	No. 2	式	1.000	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C \leq 60% 一般養生	m ³	16.900	
型枠工	一般型枠	m ²	81.300	
均しコンクリート		m ³	2.100	
基礎栗石工	割栗石5~15cm、t=30cm	m ³	12.200	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	2.400	
目地板	t=10mm	m ²	2.100	
(3)山腹緑化工				
筋工		式	1.000	
角材筋工 (2本筋工)		m	20.000	
植栽工		本	30.000	
伏工		式	1.000	
植生シート工		m ²	32.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		式	1.000	
仮水路工		式	1.000	
仮排水管	ϕ 75mm	m	100.000	

R 8 徳林 緊急予防 上勝町葛又 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	