

R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削	片切掘削 (土砂)	m ³	130.000	
床堀		m ³	6.000	
床堀		m ³	10.000	
石積取壊し		m ²	58.000	
(2) 作業残土処理工				
作業残土処理	【土砂】現場→残土処分場	m ³	290	
作業残土処理	【軟岩】現場→残土処分場	m ³	110	
(3) 盛土工				
路床盛土		m ³	10.000	
(4) 法面整形工				
法面整形工		m ²	130.000	
2. 法面工				
(1) 法枠工				
吹付枠	モルタル, 300×300	m ²	120	
3. 水路工				
(1) 側溝工	3号L型側溝			
コンクリート	24-12-25 W/C55%	m ³	5.100	
型枠		m ²	42.000	
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	17.000	
均しコンクリート	18-8-25 W/C60%	m ³	0.900	
目地		m ²	0.500	
鉄筋	D13	ton	0.240	

R 8 徳耕 基幹 勝浦南部上 3 期 路床 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
4. その他				
(1) 準備費				
共通仮設 (積上げ)				
準備費				
木根等処分		ton	3.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験費				
(1) 土壌分析試験費				
土壌分析試験費	条例第58条、施行規則第35条 (諸経費含)	式	1.000	