

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島鴨島線 徳・南田宮 2 他 舗装修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕 (夜間工事)		式		1			
舗装工		式		1			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		5,190			
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3		312			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		312			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A 夜間	人日		8			
交通誘導警備員	B 夜間	人日		24			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島鴨島線 徳・南田宮 2 他 舗装修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

