

令和8年度

農業水利施設保全対策事業（長寿命化）

R8徳耕 長寿命化 坂野西用水路 その2工事

工 事 数 量 総 括 表
【当初】

徳島県

徳島農林事務所 農村整備

R 8 徳耕 長寿命化 坂野西用水路 その2 工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 補修工				
(1) 高圧洗浄工				
高圧洗浄工	30Mpa	m ²	584.000	
(2) 表面処理工				
表面被覆工 (左官)	側壁部 (無機系被覆材)	m ²	376.000	
表面被覆工 (左官)	底版部 (無機系被覆材)	m ²	208.000	
(3) ひび割れ補修工	側壁部			
充填	充填工	m	36.9	
(4) 断面修復工				
断面修復工	無機系被覆材	m ²	0.200	
(5) 目地補修工				
成型ゴム挿入工	50×50	m	60.6	
2. 水路付帯工				
(1) 付帯工				
間詰工		箇所	1.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
安定シート		m ²	658	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	489	
耕地復旧工		m ²	658.000	
4. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	84.21	

R 8 徳耕 長寿命化 坂野西用水路 その2 工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)技術管理費				
共通仮設 (積上げ)				
付着強度試験				
付着強度試験 (下地処理後)		箇所	6.000	
付着強度試験 (表面被覆後)		箇所	6.000	
圧縮強度試験				
圧縮強度試験 (ホリマセメントモルタル)	表面被覆工	回	2.000	
圧縮強度試験 (ホリマセメントモルタル)	断面修復工	回	1.000	