

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

R8徳耕 経営体 和田島 その8工事（企育）

工 事 数 量 総 括 表  
【当初】

徳島県

徳島農林事務所 農村整備

R 8 徳耕 経営体 和田島 その8 工事 (企育) (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別                   | 規格   | 単位             | 数量    | 備考 |
|----------------------------|--|----------------|-------|----|
| 1. 整地工                     |  |                |       |    |
| (1) 整地工                    |  |                |       |    |
| 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) | はぎ取り戻し(表土はぎ)                                 | ha             | 1.650 |    |
| 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) | はぎ取り戻し(表土戻し+整地)                              | ha             | 1.650 |    |
| 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)    | 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地                               | ha             | 1.650 |    |
| 雑物除去 (ほ場整備工)               |  | ha             | 1.650 |    |
| 耕起砕土                       | 砂質土  | ha             | 1.650 |    |
| (2) 整形仕上げ工                 |  |                |       |    |
| 畦畔整形工                      |  | m <sup>2</sup> | 579.0 |    |
| (3) 進入路工                   |  |                |       |    |
| 法面整形                       | 盛土部  | m <sup>2</sup> | 7     |    |
| 路体 (築堤) 盛土・埋戻              |  | m <sup>3</sup> | 10    |    |
| 植生工                        |  | m <sup>2</sup> | 0.700 |    |
| (4) 付帯工                    |  |                |       |    |
| 田面排水口                      | VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, , , , , 0箇所 | 箇所             | 5.000 |    |
| 田面排水口                      | 重圧管 φ200                                     | 箇所             | 3.000 |    |
| コンクリート分水槽据付                | 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し                       | 基              | 8.000 |    |
| (5) 構造物取壊し工                |  |                |       |    |
| コンクリート構造物取壊し               | 無筋   | m <sup>3</sup> | 25    |    |
| コンクリート構造物取壊し               | 鉄筋   | m <sup>3</sup> | 7.0   |    |
| 殻運搬                        | 無筋   | m <sup>3</sup> | 25    |    |
| 殻運搬                        | 鉄筋   | m <sup>3</sup> | 7.0   |    |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)          | 無筋   | m <sup>3</sup> | 25    |    |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)          | 鉄筋   | m <sup>3</sup> | 7.0   |    |
| 2. 用水路工 (管水路)              |  |                |       |    |

R 8 徳耕 経営体 和田島 その8 工事 (企育) (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別      | 規格                       | 単位 | 数量      | 備考 |
|---------------|--------------------------|----|---------|----|
| (1)管水路工       |                          |    |         |    |
| 床掘り           |                          | m3 | 125     |    |
| 砂基礎1          | 流用土                      | m3 | 1.000   |    |
| 砂基礎2          | 流用土                      | m3 | 3.000   |    |
| 埋戻1           | 流用土                      | m3 | 19      |    |
| 埋戻2           | 流用土                      | m3 | 87      |    |
| 埋戻3           | 流用土                      | m3 | 5       |    |
| 埋戻4           | 流用土                      | m3 | 4       |    |
| 埋設表示シート       |                          | m  | 22.000  |    |
| (2)管体工        |                          |    |         |    |
| 硬質塩化ビニル管      | VP φ 200                 | m  | 13.300  |    |
| 硬質塩化ビニル管      | VP φ 125                 | m  | 12.200  |    |
| 硬質塩化ビニル管      | VP φ 75                  | m  | 4.000   |    |
| 硬質塩化ビニル管      | VU φ 200                 | m  | 97.400  |    |
| 硬質塩化ビニル管      | VU φ 125                 | m  | 149.000 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 200*90° 離脱防止機能付     | 個  | 1.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 200*22 1/2° 離脱防止機能付 | 個  | 2.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 200*11 1/4° 離脱防止機能付 | 個  | 3.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 200*5 5/8° 離脱防止機能付  | 個  | 1.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 125×90° 離脱防止機能付     | 個  | 3.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 125×45° 離脱防止機能付     | 個  | 6.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 125×22 1/2° 離脱防止機能付 | 個  | 5.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 125×11 1/4° 離脱防止機能付 | 個  | 2.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 曲管 φ 125×5 5/8° 離脱防止機能付  | 個  | 3.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | T字管 φ 200*φ 75 離脱防止機能付   | 個  | 5.000   |    |

R 8 徳耕 経営体 和田島 その8 工事 (企育) (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別      | 規格                           | 単位             | 数量      | 備考 |
|---------------|------------------------------|----------------|---------|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | T字管 φ125*φ75 離脱防止機能付         | 個              | 3.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | 片落管 φ125*φ100 離脱防止機能付        | 個              | 1.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | VSジョイントφ200                  | 個              | 2.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | メカ用キャップφ200                  | 個              | 1.000   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 | メカ用キャップφ100                  | 個              | 1.000   |    |
| 鋼管            | SGP80A(白)ネジ付                 | m              | 2.600   |    |
| 鋼管            | SGP80A90° エルボ(白)ネジ付          | 個              | 3.000   |    |
| 弁類            | 制水弁φ75 7.5k                  | 基              | 1.000   |    |
| 制水弁保護工        | A-3型                         | 式              | 1.000   |    |
| (3)末端工        |                              |                |         |    |
| 自動給水栓設置工      | 50A                          | 箇所             | 5.000   |    |
| 自動給水栓設置工      | 80A                          | 箇所             | 2.000   |    |
| 3. 排水路工       |                              |                |         |    |
| (1)作業土工       |                              |                |         |    |
| 掘削            | 表土剥ぎ取り                       | m <sup>3</sup> | 127     |    |
| 掘削            |                              | m <sup>3</sup> | 15      |    |
| 床掘り           |                              | m <sup>3</sup> | 157     |    |
| 埋戻            |                              | m <sup>3</sup> | 97.000  |    |
| 盛土            |                              | m <sup>3</sup> | 250.000 |    |
| (2)整形仕上げ工     |                              |                |         |    |
| 法面整形          | 切土部                          | m <sup>2</sup> | 23      |    |
| 法面整形          | 盛土部                          | m <sup>2</sup> | 510     |    |
| (3)植生工        |                              |                |         |    |
| 芝付            | 野芝・高麗芝(全面張),<br>人工芝(幅50cm程度) | m <sup>2</sup> | 260     |    |
| (4)排水路工       |                              |                |         |    |

R 8 徳耕 経営体 和田島 その8 工事 (企育) (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別      | 規格                              | 単位             | 数量      | 備考 |
|---------------|---------------------------------|----------------|---------|----|
| 鉄筋コンクリートフリーム  | KF300                           | m              | 101.700 |    |
| 鉄筋コンクリートフリーム  | KF400                           | m              | 225.500 |    |
| 鉄筋コンクリートフリーム  | KF450                           | m              | 5.500   |    |
| 暗渠工           | ヒューム管 φ700                      | m              | 9.000   |    |
| 暗渠工           | 重圧管 φ700                        | m              | 12.800  |    |
| (5)付帯工        |                                 |                |         |    |
| 呑口工           | B1型 (開口部等控除)                    | 箇所             | 1.000   |    |
| 呑口工           | B2型 (開口部等控除)                    | 箇所             | 3.000   |    |
| 合流柵工          | 1型 (開口部等控除)                     | 箇所             | 12.000  |    |
| 合流柵工          | 2型 (開口部等控除)                     | 箇所             | 2.000   |    |
| 合流柵工          | 3型 (開口部等控除)                     | 箇所             | 2.000   |    |
| 現場打水路①        |                                 | 式              | 1.000   |    |
| 4. 道路工        |                                 |                |         |    |
| (1)掘削工        |                                 |                |         |    |
| 掘削            | 表土剥ぎ取り                          | m <sup>3</sup> | 225     |    |
| 掘削            |                                 | m <sup>3</sup> | 7       |    |
| (2)路床盛土工      |                                 |                |         |    |
| 路床盛土          |                                 | m <sup>3</sup> | 370     |    |
| (3)整形仕上げ工     |                                 |                |         |    |
| 法面整形          | 切土部                             | m <sup>2</sup> | 100     |    |
| 法面整形          | 盛土部                             | m <sup>2</sup> | 220     |    |
| (4)植生工        |                                 |                |         |    |
| 芝付            | 野芝・高麗芝 (全面張),<br>人工芝 (幅 50cm程度) | m <sup>2</sup> | 130     |    |
| (5)アスファルト舗装工  |                                 |                |         |    |
| 上層路盤 (車道・路肩部) |                                 | m <sup>2</sup> | 35      |    |

## R 8 徳耕 経営体 和田島 その8 工事 (企育) (工事数量総括表)

| 工種・種別・細別    | 規格                         | 単位             | 数量  | 備考 |
|-------------|----------------------------|----------------|-----|----|
| 表層 (車道・路肩部) | SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 35  |    |
| (6)砂利舗装工    |                            |                |     |    |
| 敷砂利         |                            | m <sup>2</sup> | 998 |    |
| 5. 仮設工      |                            |                |     |    |
| (1)排水処理工    |                            |                |     |    |
| 排水ポンプ (仮設)  |                            | 箇所             | 1   |    |