

工事数量総括表(本01)

工事名	R8馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホップカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		760		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		390		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		230		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,380		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		360		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 受圧板 Eブロック		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R8馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:24- 12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,	m3		237		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		370		
足場	安全柵:無し	掛m2		370		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		15.17		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.15		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=2 0	m2		31		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		187		
差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.3		
差筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.3		
削孔		孔		342		
場所打擁壁工 受圧板 Eブロック		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R8馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基礎コンクリート		m		65.7		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:普通セメント,吹付厚:厚10cm	m ²		345		
アンカー工 Td=133.0kN		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:172m	本		24		
削孔(アンカー) レキ質土	杭径:90mm	m		32		
削孔(アンカー) 軟岩	杭径:90mm	m		124		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:PC鋼より線	本		24		
箱抜き管	VU150	m		13		
グラウト注入	注入材規格:グラウト,圧縮強度:24N/mm ²	m ³		2.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R8馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場(アンカー)		空m3		594		
アンカー工 Td=356.0kN		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:154m	本		18		
削孔(アンカー) 硬質土	杭径:90mm,	m		38		
削孔(アンカー) 軟岩	杭径:90mm,	m		103		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:PC鋼より線	本		18		
箱抜き管	VU150	m		11		
グラウト注入	注入材規格:グラウト, 圧縮強度:24N/mm ²	m ³		2.5		
ボアリングマシン移設		回		1		
足場(アンカー)		空m3		477		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
排水工		式		1		
小段排水	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m2		55		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
支柱 端末支柱	支柱形式:H=2.5,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本		3		
支柱 貫通支柱	支柱形式:H=2.5,施工区分:中間支柱(特殊品),規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本		2		
支柱 中間支柱	支柱形式:H=2.5,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	本		23		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		20		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮設構台賃料	215日間	式		1			
防護施設工		式		1			
仮設防護柵賃料	215日間	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		140			
運搬工		式		1			
落下物防護仮設構台	架線部 215日間	箇所		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道492号 美・穴吹生子屋敷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		30			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

