

工事数量総括表(本工事)

工事名	R8馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土		m3		2,930			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 台座コンクリート	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		293			
逆T型擁壁 10・11号	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		226			
逆T型擁壁 ウイング	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		27			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断		m		25		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		13		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮設構台移設		式		1		
仮設構台撤去		式		1		
仮設構台賃料	270日間	式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		140		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		56		
仮設材運搬費		t		7		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 8馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		