

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行なった個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本工事)

工事名	R 8馬土 国道492号 美・穴吹左手 道路改良工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
道路土工			式	1		53,464,466		
路体盛土工			式	1		1,964,272		
路体(築堤)盛土			式	1		1,964,272		単 1号
擁壁工			m3	2,930	670.4	1,964,272		
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		37,112,830		
重力式擁壁 台座コンクリート		擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	式	1		37,112,830		単 2号
逆T型擁壁 10・11号		本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	293	63,190	18,514,670		単 3号
逆T型擁壁 ウイング		本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	226	73,550	16,622,300		単 4号
構造物撤去工			m3	27	73,180	1,975,860		
構造物取壊し工			式	1		117,298		
舗装版切断			式	1		110,753		単 5号
舗装版破碎		舗装版種別:7スアール舗装版, 舗装版厚:5cm	m	25	687.7	17,192		単 6号
			m2	13	207.8	2,701		

設計内訳書 (本工事)

工事名	R 8 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹左手 道路改良工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物							
運搬処理工		m3	7	12,980	90,860		単 7号	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	式	1		6,545		単 8号	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	4,945	4,945		単 9号	
仮設工		m3	1	1,600	1,600			
仮橋・仮棧橋工		式	1		14,270,066			
仮設構台移設		式	1		11,985,266		内 1号	
仮設構台撤去		式	1		8,443,452		内 2号	
仮設構台賃料	270日間	式	1		417,282		内 3号	
交通管理工		式	1		3,124,532			
交通誘導警備員	B	人日	140	16,320	2,284,800		単 10号	
直接工事費					2,284,800			
共通仮設		式	1		53,464,466			
		式	1		7,076,010			

設計内訳書 (本工事)

工事名	R 8 馬土 国道 4 9 2 号 美・穴吹左手 道路改良工事				事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量				
共通仮設費								
運搬費			式	1		367,010		
仮設材運搬費			式	1		367,010		単 11号
仮設材運搬費			t	56	5,920	331,520		単 12号
共通仮設費 (率計上)			t	7	5,070	35,490		
純工事費			式	1		6,709,000		
現場管理費			式	1		60,540,476		
工事原価			式	1		20,729,000		
一般管理費等			式	1		81,269,476		
工事価格			式	1		15,318,524		
消費税額及び地方消費税額			式	1		96,588,000		
工事費計			式	1		9,658,800		
			式	1		106,246,800		

一式当り内訳書

内 1号		仮設構台移設		単価使用年月		2026.05		
		名称・規格	条件	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り			土砂, 標準, 無し, 無し	50	239.2	11,960		
埋戻し			最大埋戻幅1m未満	5	3,211	16,055		
再生クワックヤークン RC-40				5	1,900	9,500		
土のう工			仕拵・積立・撤去					
覆工板設置・撤去工			撤去, フアテレンクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	144	462.6	66,614		
覆工板設置・撤去工			設置, フアテレンクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	144	902.6	129,974		
上部工架設・撤去工			架設, フアテレンクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	10.4	14,660	152,464		
上部工架設・撤去工			撤去, フアテレンクレン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1.0)	10.4	7,556	78,582		
橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)			撤去, フアテレンクレン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準(1.0)	4.3	25,520	109,736		
橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)			設置, フアテレンクレン油圧伸縮ジブ型25t吊, 標準(1.0)	4.3	41,380	177,934		
高欄設置・撤去工			単管ハ ^イ 型, 設置	24	1,226	29,424		
高欄設置・撤去工			単管ハ ^イ 型, 撤去	24	691.3	16,591		

一式当り内訳書

内 3号		仮設構台賃料					270日間			単価使用年月	2026.05
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	歩掛適用年月	2026.05
	仮設構台 起点側			式	1		1,487,481				
	仮設構台 終点側			式	1		1,637,051				
	合計						3,124,532				

1次単価表

単 4号	逆T型擁壁 ウイング	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
		本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)				1	1.000-00000	0.0 0
	逆T型擁壁		24-12-25(20)(高炉),0.10t/m3以上0.12t/m3未満,標準(1.0),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	73,180		73,180
		合計						
		単価						円/m3
								73,180
								摘要

1次単価表

単 5号	舗装版切断	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
						1	1.000-00000	0.0 0
	舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	687.7		687.7
		合計						
		単価						円/m
								687.7
								摘要

1次単価表

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	単価使用年月	
						2026.05	2026.05
名称・規格		条件	単位	数量	金額	歩掛適用年月	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	1.000-00000 0.0 0	
合計					16,320	労務調整係数	
単価						16,320	16,320
						円/人日	16,320
							摘要

1次単価表

単 11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	単価使用年月	
						2026.05	2026.05
名称・規格		条件	単位	数量	金額	歩掛適用年月	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4,420	1.000-00000 0.0 0	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	労務調整係数	
合計					5,920	1.000-00000 0.0 0	
単価						5,920	5,920
						円/t	5,920
							摘要

1次単価表

単 12号	仮設材運搬費	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月	
							単価	金額
							2026.05	
							2026.05	
							1.000-00000	0.0 0
							1	5,070
							金額	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 .8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,570		
	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500		
	合計						5,070	
	単価						5,070	円/t