

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 調査設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 路線測量				
(1) 路線測量				
1) 一車線林道測量 (本線改測量)		式	1.000	世戸谷工区 (No. 21 ～No. 31 L=200m)
一車線林道測量(計画・準備)		業務	1.000	
一車線林道測量(中心線測量)		km	0.200	
一車線林道測量(縦断測量)		km	0.200	
一車線林道測量(横断測量)		km	0.200	
一車線林道測量(土質区分・その他調査)		km	0.200	
伐開		km	0.200	
立木調査		ha	0.400	
2) 一車線林道測量		式	1.000	天狗谷工区 (No. 15 ～No. 25 L=200m)
一車線林道測量(計画・準備)		業務	1.000	
一車線林道測量(中心線測量)		km	0.200	
一車線林道測量(縦断測量)		km	0.200	
一車線林道測量(横断測量)		km	0.200	
一車線林道測量(土質区分・その他調査)		km	0.200	
伐開		km	0.200	
立木調査		ha	0.400	
(2) 用地測量				
1) 用地測量		式	1.000	世戸谷工区 (No. 21～No. 31 L=200m、木材集積場)
用地測量(公図等の転写)		ha	0.800	
用地測量(面積計算)		ha	0.800	
用地測量(用地実測図原図作成)		ha	0.800	
2) 用地測量		式	1.000	天狗谷工区 (No. 15 ～No. 25 L=200m)

R 8 三林 林開世戸谷粟山奥線世戸谷 三好市 調査設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
用地測量(公図等の転写)		ha	0.400	
用地測量(土地の登記記録調査)		ha	0.400	
用地測量(境界確認)		ha	0.400	
用地測量(面積計算)		ha	0.400	
用地測量(用地実測図原図作成)		ha	0.400	
(3)木材集積場測量				
1)木材集積場測量		式	1.000	世戸谷工区 (No. 27 付近)
山腹工測量(山腹平面測量)		ha	0.400	
山腹工測量(山腹縦断測量)		m	60.000	
山腹工測量(山腹横断測量)		測線	8.000	
山腹工測量(平面図作成)		業務	1.000	
立木調査		ha	0.400	
精度管理費				
1. 精度管理費				
(1)精度管理費				
1)精度管理費 (森林測量業務)		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

R 8 三林 林開世戸谷栗山奥線世戸谷 三好市 調査設計業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費（労務費を除く）				
1. 設計業務				
(1)一車線林道設計				
1)一車線林道設計（本線改測量）		式	1.000	世戸谷工区（No. 21 ～No. 31 L=200m）
一車線林道設計（線形計画、現地調査、線形決定）		km	0.200	
一車線林道設計（実施設計）		km	0.200	
一車線林道設計（照査）		km	0.200	
一車線林道設計（成果品（設計説明書作成））		km	0.200	
2)一車線林道設計		式	1.000	天狗谷工区（No. 15 ～No. 25 L=200m）
一車線林道設計（線形計画、現地調査、線形決定）		km	0.200	
一車線林道設計（実施設計）		km	0.200	
一車線林道設計（照査）		km	0.200	
一車線林道設計（成果品（設計説明書作成））		km	0.200	
(2)木材集積場測量				
1)木材集積場測量		式	1.000	世戸谷工区（No. 27 付近）
山腹工設計（現地調査）		件	1.000	
山腹工設計（施設設計等）		件	1.000	
山腹工設計（設計説明書作成）		件	1.000	
(3)打合せ				
1)打合せ		式	1.000	
打合せ等（設計業務）	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ等（設計業務）	中間打合せ	回	1.000	
打合せ等（設計業務）	成果物納入時打合せ	回	1.000	