

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		4		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		31		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		56		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
場所打擁壁工		式		1		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		62		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		2		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		5		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:U型側溝 3種 300A	m		25		
モルタル充填		m3		1		
プレキャストU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:U型側溝 3種 300A	m		15		
側溝蓋		枚		78		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
蓋	蓋種類:グレーチング 500*500用 T-25	枚		1		
場所打水路工		式		1		
3号U型側溝		m		1		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:落石防護柵H=3.0m, 厚メッキ:無し	m		25		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:除石開閉口H=2.0m, 厚メッキ:無し	m		1		
支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		2		
支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		6		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚: 5cm	m2		45		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			